

質問に対する回答書32

東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)改築工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書13-4工事用道路の維持・補修	13-4工事用道路の維持・補修(1)に『「工事用道路の指定」に示す番号⑤の散水・清掃等の維持は受注者が行うものとし、これに要する費用については関連する単価表の項目の単価に含む』とありますが、どの単価項目に含まれるのかご教示願います。	客土掘削、捨土掘削及び構造物掘削です。
2	特記仕様書 17-6 保安に関する費用	『17-4「光通信ケーブル等損傷事故防止対策」、17-5「架空線等上空施設及び地下埋設物関連事故の防止対策」の試掘に要する費用は、単価表の項目で支払いを行う』とありますが、どの単価項目に含まれるのかご教示願います。	率計上項目に含まれております。
3	特記仕様書 26-14 仮設防護工 ③-1設計図 101/115 仮設工構造図(2)	特記仕様書26-14 仮設防護工のうち、単価表の項目DおよびE(コンクリート基礎式の防護柵)について、区分内容の中で「Gr(A種)」と記載されていますが、③-1設計図 101/115 仮設工構造図(2)「コンクリート式、Gr(A型)」の左下にある数量表には、「ガードレール Gr-SB-1B」とあり、SB種となっていますが、どちらでお考えでしょうか。ご教示願います。	単価表の項目Dは「Gr(SB種)」、項目Eは「Gr(A種)」になります。なお、本件については公告図書を訂正いたします。
4	特記仕様書 26-5 盛土工 金抜設計書 7.8 盛土工A1(T),A2(T)	特記仕様書26-5 盛土工について、「購入材による路床の敷均し、締固め」とありますが、盛土工1m3に対する購入材の購入量は、何m3と想定されているのでしょうか。ご教示願います。	NEXCO積算基準書P7-5土量変換率に基づき、適切な数量を計上願います。
5	回答書26-3 金抜設計書45 地盤改良材A(T)	回答書26の3番の回答にて、「(給水箇所を)岩槻ICの駐車場内と想定し、費用を計上」とありますが、岩槻IC～蓮田SA(下り線)の練り混ぜ水運搬方法(運搬車両種類と車両規格 例:4t散水車(タンク容量3800L)など)をご教示願います。	積算の内容に関することはお答えできません。運搬方法については、貴社の施工計画に基づきお考えください。
6	金抜設計書35 路面標示標準型C1(1)	路面標示標準型C1(1)にて使用する材料の種別は、①熔融型、②水性Ⅱ型、③熔融型(加熱型)のいずれでお考えでしょうか。ご教示願います。	共通仕様書P16-9「路面標示工」の規定に従い、貴社の施工計画に基づきお考えください。