

質問に対する回答書39

東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)改築工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	回答書31 番号3に関して	狭小エリアの施工により敷均しまではバックホウ、そのあとに整形はブルドーザ11tの使用とされています。この整形とは、どのような作業でしょうか。土工の一般施工代価は、掘削、運搬、敷均し、転圧の4工種と考えますので ご教示ください。	令和6年8月5日付け質問に対する回答書31番号3の回答に誤りがありました。 正しくは、施工基面までの掘削に伴う土砂の掘削、積込み及び盛土場への運搬、敷均し、整形はバックホウを想定しております。ブルドーザは土砂を積込む際の集積に使用する機械として適用を想定しております。
2	構造物掘削 特殊部A、Bについて	上記 質問に関連して、構造物掘削 A、Bの区分内容の 4)に「土砂の盛土場への運搬、敷均し、整形」との記載があります。この代価においても整形施工としてブルドーザ11tにおける 費用が計上されていると考えてよろしいか、ご教示ください。	構造物掘削は掘削底面までの掘削、積込み及び盛土場への運搬、敷均し、整形においてブルドーザの適用は想定しておりません。