

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 新産ヶ沢橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特・(10) 対面通行用中央分離帯改良工A,Bに関して、 対面通行用中央分離帯改良工 図面 2/8～7/8 に主要数量、断面図の記載がありますが、各種材料の規格や撤去時・復旧時の数量の内訳、下層路盤の厚さ、アスファルトの種別路面切削の切削厚、場所など、各項目の詳細をご教示願います。	当該項目に係る交付図書については後日訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。
2	設計書 37 18- (8) 支柱落下防止装置に関して 支柱落下装置および回転防止装置のワイヤーロープの架設延長は1箇所あたり何mでしょうか。	回転防止装置の設計要領第五集 遮音壁 6-10-3 支柱落下防止装置、6-10-4 支柱回転防止装置及び遮音壁標準設計図集を参考にお考え下さい。
3	設計書 12 13- (10) 切削オーバーレイ工に関して 対面通行用中央分離帯改良工 図面 1/8 に切削オーバーレイ工（通信管路撤去）と記載がありますが、撤去する管路関係の詳細をご教示願います。	通信管路は径 40 mmの鋼管を想定しています。
4	参考図（率計上関連事項）36～39/50 に関して 概算の工事費を算出するために、詳細がわかる配管配線図等詳細を教示願います。	率計上に関する事項についての金額の算出については、特記仕様書 24-27 率計上に関する事項に記すとおりです。