

質問に対する回答について  
工事名) 秋田自動車道 横手工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>06-05設計図（中里橋）17/79および38/79の数量表において、主部材に「カバープレート」が含まれております。</p> <p>一方、積算基準4-2-3（3）では「カバープレート」は副部材となっております。</p> <p>消耗部材質量および設置・撤去数量にも関わりますので、図面数量と積算基準の整合性をご確認ください。</p>	<p>設計図（中里橋）17/79 および 38/79 に記載する、種別：カバープレートについて、正しくは副部材となり正しい数量は以下のとおりです。</p> <p>・中里橋A 1 橋台土留工数量表 主部材 16,700kg 副部材 684kg</p> <p>・中里橋A 2 橋台土留工数量表 主部材 9,980kg 副部材 408kg</p> <p>また、上記主部材数量の変更による、消耗部材の正しい数量は以下のとおりです。</p> <p>・中里橋A 1 橋台土留工数量表 消耗部材 16,700kg×0.04=668kg</p> <p>・中里橋A 2 橋台土留工数量表 消耗部材 9,980kg×0.04=399kg</p> <p>交付図書の一部に誤りがありましたので後日訂正いたします。</p>