

道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

室蘭管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道茅部郡森町赤井川 (KP S 272.4)
(至) 北海道登別市中登別 (KP S 99.2)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

切削オーバーレイ工 約130,000㎡

伸縮装置取替 約 90m

伸縮装置補修工 約 250L

5. 期 間 自 令和 6年 12月 3日 ~ 至 令和 9年 1月 21日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	684,408,448	
切削オーバーレイ工	式	1	684,408,448	切削オーバーレイ工 t = 4 cm 130,084 m ²
交通管理施設工	式	1	42,004,058	
路面標示工	式	1	41,631,710	路面標示 J I S 規格型 A 1 13,983 m B 1 路面標示 J I S 規格型 (m ²) C 1 2,045 m ² 路面標示 J I S 規格型 A 2 6 m A (Y) 13,495 m
車線分離標撤去設置工	式	1	372,348	車線分離標撤去設置工 12 基 その他 4 基
構造物保全工	式	1	20,598,276	
伸縮装置取替工	式	1	17,897,396	伸縮装置 (埋設) 90 m
超速硬コンクリート工	式	1	2,700,880	A (Y) 245 L
雑工	式	1	110,030,961	
交通規制工	式	1	30,166,306	路肩規制 L×N 1 回 車線規制 L×N×M 37 回 交通規制工 238 回
交通保安要員	式	1	79,864,655	交通監視員 1,068 人・日 交通誘導警備員B 1,301 人・日
目的物工事費 計	式	1	857,041,743	
仮設工事費	式	1	5,593,612	
その他	式	1	5,593,612	はく離抵抗試験費 試験舗装費 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	862,635,355	
共通仮設費	式	1	145,795,422	
共通仮設費	式	1	81,692,752	工事用機械運搬費 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 1 式
率計上分	式	1	64,102,670	
現場管理費	式	1	302,898,352	
間接工事費 計	式	1	448,693,774	
工事原価	式	1	1,311,329,129	

