

質問書に対する回答①

件名) 首都圏中央連絡自動車道 成田造園工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	図面番号28/30 基盤改良工A	数量表より、真珠岩パーライトとバーク堆肥は各々別々に混合攪拌すると考えてよろしいでしょうか。	その通りです。
2	図面番号28/30 基盤改良工B-1、B-2	数量表より、真珠岩パーライトとバーク堆肥は同時に混合攪拌すると考えてよろしいでしょうか。	その通りです。
3	図面番号28/30 基盤改良工C	数量表より、真珠岩パーライトとバーク堆肥は同時に混合攪拌すると考えてよろしいでしょうか。	その通りです。
4	図面番号28/30 基盤改良工D	数量表より、真珠岩パーライトとバーク堆肥は各々別々に混合攪拌すると考えてよろしいでしょうか	その通りです。
5	特記仕様書6-2	特記仕様書14-1によると本線部分の引渡し時期が令和8年2月に予定されていますが、対象範囲としては特記6-2(1)1-1工区から4-3工区すべての本線が対象と考えるとよろしいですか。	その通りです。
6	特記仕様書14-1	施工計画を考えるにあたり、2工区・3工区・4工区は特記仕様書6-2記載の工事着手時期に全面着手が可能と考えるとよろしいですか。	その通りです。

質問書に対する回答①

件名) 首都圏中央連絡自動車道 成田造園工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
7	特記仕様書4-2 現場代理人の配置について	特記仕様書18-2のうち余裕期間中は、現場代理人についてコリンズ登録を伴う配置をしなければなりませんか。 または監理技術者（主任技術者）と同様に設置することを要しないのでしょうか。	現場代理人は余裕期間中であっても配置が必要となります。
8	金抜設計書 舗装工（インターロッキングブロック舗装）	インターロッキングブロック舗装について造園施設標準図集の数量表には作業土工が計上されていませんが、積算上作業土工は含まれていますか。	作業土工を含みます。