

首都圏中央連絡自動車道 成田造園工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 成田造園工事

2. 路線名 一般国道468号(首都圏中央連絡自動車)

3. 工事箇所 (自) 千葉県 成田市 吉岡(STA.105+55)大栄JCT
(至) 千葉県 成田市 川上(STA. 33+60)(主)成田小見川鹿島港線IC(仮称)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

工事延長	約3,500m
連絡等施設	ジャンクション 1箇所 インターチェンジ 1箇所

5. 期 間 自 令和 6年 10月 3日 ~ 至 令和 8年 8月 23日 (690日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 成田造園工事						
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
のり面工	式	1	72,466,987					
植生工	式	1	72,466,987	張芝			4,489	m ²
				植生マット			36,061	m ²
造園工	式	1	98,189,716					
植栽基盤整備工	式	1	28,534,949	基盤改良工			7,939	m ²
				A	529	m ²	6,212	m ²
				C	136	m ²	983	m ²
				D	79	m ²		
植樹工	式	1	51,883,888	植樹工_本			6,605	本
				植樹工_株	6,605	本	8,275	株
				植樹工_本	8,275	株	146	本
				植樹工_株	146	本	126	株
				植樹工_株	126	株	97	m ²
				植樹工_m ²	97	m ²		
支柱工	式	1	9,420,874	支柱工_組			1,113	組
				富士型支柱	186	組	927	組
				支柱工_m			59	m
				布掛支柱	59	m		
				支柱工_組			2,485	組
竹三本支柱	2,481	組	4	組				
マルチング工	式	1	8,112,003	シートマルチング_m ²			4,027	m ²
				ロール	4,027	m ²		
				シートマルチング_箇所			2,669	箇所
				マット	2,669	箇所		
				チップマルチング	165	m ²	165	m ²
舗装工	式	1	98,148	インターロッキングブロック舗装			12	m ²
園地縁石工	式	1	67,694	コンクリート縁石			17	m
				A	17	m		
その他造園工	式	1	72,160	園地見切			110	m
雑工	式	1	2,258,360					
敷砂利工	式	1	2,258,360	砕石敷き(t=10cm)			808	m ²
目的物工事費 計	式	1	172,915,063					
直接工事費 計	式	1	172,915,063					
共通仮設費	式	1	12,969,000					

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 成田造園工事
-------	--------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
率計上分	式	1	12,969,000	
現場管理費	式	1	37,238,000	
間接工事費 計	式	1	50,207,000	
工事原価	式	1	223,122,063	
一般管理費等	式	1	34,357,937	
工事価格	式	1	257,480,000	