

質問書に対する回答 4

件名) 首都圏中央連絡自動車道 横芝光舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 26-6-2 アスファルト混合物について	<ul style="list-style-type: none"> ・アスファルトコンクリート基層工、アスファルト橋梁レベリング層工、アスファルトコンクリート表層工について、ホットジョイントでの施工を想定されているかご教示ください。 	アスファルトコンクリート基層工、アスファルト橋梁レベリング層工、アスファルトコンクリート表層工についてはホットジョイントでの施工を考えております。
2	特記仕様書 26-9-1 アスファルト縁石As-C、As-C(B)について	<ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト縁石の材料の出荷は仮設プラントと定置プラントのどちらか。また、仮設プラント出荷の場合の暫定配合は共通仕様書記載の標準配合で良いかご教示ください。 	アスファルト縁石の材料出荷は、仮設アスファルトプラントから出荷する合材を考えております。暫定配合については、そのとおりにお考えください。
3	図面 設計図 (8/8) 多古プラント敷地計画図 (参考) について	<ul style="list-style-type: none"> ・目隠し板(H=3.0m)が図示されていますが、当初設計に計上されているか。当初計上されている場合、どの項目にて計上するのか、また、存置日数をご教示ください。 	目隠し板に関する費用については、割掛項目「プラント敷地造成・材料置場・場内道路費」に含むものと考えております。なお、賃料日数については約22ヶ月を想定しております。
4	図面 設計図 (8/8) 多古プラント敷地計画図 (参考) について	<ul style="list-style-type: none"> ・EvB(A)仮排水溝が図示されていますが、当初設計に計上されているか。当初計上されている場合、どの項目にて計上されているかご教示ください。 	EvB(A)仮排水溝に関する費用については、割掛項目「プラント敷地造成・材料置場・場内道路費」にて計上を想定しております。

5	図面 本線 設計図 (1/9)の (32/42) 標準横断図(8)のセメントコンクリート舗装路盤Aについて	・連続鉄筋コンクリート舗装下のセメント安定処理路盤Aについて、標準横断図では両端部 (t=20cm)、中央部 (t=39.6cm) と厚さが異なる。単価項目には、この増厚分の材料を考慮して計上しているかご教示ください。	増厚分の材料についても考慮して計上しております。
6	図面 詳細図 (1/89) Ds-PuL-0.30-0.30(A)について	・Ds-PuL-0.30-0.30(A)の材料表が1式となっているが7.7mと考えてよいか。また、単位数計算書の10m当たりと掘削・コンクリートが同数量となっているがどちらが正しいかご教示ください。	Ds-PuL-0.30-0.30(A)の材料表における「一式当り」とは「10m当り」の数量とお考えください。
7	図面 詳細図 (7/89) Dc [^] -S-As(B)について	・Dc [^] -S-As(B)の材料表と単位数計算書のコンクリート、型枠の数量に差異が生じているがどちらが正しいかご教示ください。	設計図面 詳細図 (7/89) の材料表が正しいとお考えください。
8	Ev埋戻し費について	・雑工事のEv埋戻し費について、埋戻しに使用する材料は、発生土と購入材のどちらですか。また購入材の場合は、材料区分についてご教示ください。	Ev埋戻しに使用する材料は、購入材を考えております。購入材料については、下層路盤材を想定しております。