

参考積算条件書

(首都圏中央連絡自動車道 坂東常総舗装工事)

令和6年11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1. はじめに

「参考積算条件書（以下、「条件書」という。）」は、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO 東日本」という。）関東支社が発注する工事の積算に用いる材料単価、間接工事費の適用工種および補正区分及び土木工事積算基準および単価の適用年月について、掲載したものです。

なお、材料単価については、関東支社が独自の調査に基づき定めた主要材料等単価を掲載しています。

2. 材料単価の決定方法

- 本条件書は、『「土木工事単価ファイル」（NEXCO 東日本）』、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）または、「月刊建設物価」、「WEB 建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料等について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。
- 荷渡し条件は、特記のない限り、現場着価格とします。
- 本条件書に示す材料等の仕様については、適用工事の設計図書によるものとする。

1.材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
A1-3	首都圏中央連絡自動車道	坂東 IC～つくば JCT	m ³	18,400
C1-1				16,900
D1-1				16,900

※留意事項

- ・単価には、有料道路料金費は含まない。

②骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
製鋼スラグ	CS-40N	首都圏中央連絡自動車道	坂東 IC～つくば JCT	m ³	3,150
クラッシャーラン C40	C40～0mm JIS による		坂東 IC～つくば JCT	m ³	3,650

※留意事項

- ・単価には、有料道路料金費は含まない。

③アスファルトコンクリート混合物

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
	骨材の最大粒径				
	昼夜区分				
高機能舗装Ⅰ型用混合物	高粘度改質アスファルト (一般用)	首都圏中央連絡自動車道	坂東 IC～常総 IC	t	15,100
	13mm				
	無し				
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト (一般用)		坂東 IC～常総 IC	t	15,050
	13mm		常総 IC～つくば JCT	t	15,100
	無し				
基層用遮水性アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)		坂東 IC～常総 IC	t	13,800
	20mm		常総 IC～つくば JCT	t	13,850
	無し				

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
	骨材の最大粒径				
	昼夜区分				
レベリング層用混合物 FB13	改質アスファルト (一般用)	首都圏中央連絡自動車道	坂東 IC～つくば中央 IC	t	15,500
	13mm				
	無し				
高弾性上層路盤用混合物	改質アスファルト (高弾性上層路盤用)		坂東 IC～常総 IC	t	15,750
	20mm		常総 IC～つくば JCT	t	15,800
	無し				
加熱アスファルト安定処理路盤用混合物	ストレートアスファルト 60～80		常総 IC～つくば JCT	t	10,350
	30mm				
	無し				
縁石工用アスファルト混合物	ストレートアスファルト 60～80		坂東 IC～常総 IC	t	14,600
	25mm		常総 IC～つくば JCT		14,650
	無し				

※留意事項

- ・単価には、有料道路料金費は含まない。

④その他材料

名称	規格・仕様	単位	価格	備考
グレーチング蓋	800*900*90, T-25	枚	101,000	受枠・ボルト 材料費 突孔加工費 含む
グレーチング蓋	600*900*90, T-25	枚	83,300	
グレーチング蓋	750*700*75, T-25	枚	66,700	
グレーチング蓋	700*700*75, T-25	枚	66,300	
グレーチング蓋	600*700*75, T-25	枚	59,600	
グレーチング蓋	540*700*75, T-25	枚	53,000	
仮設防護柵 B1	防護柵部 (片面レール L=3m)	基	63,600	めっき A 種・ 支柱・ボルト・ 間隔材含む
コンクリート防護柵 B2	標準ブロック L=4.990m	基	416,000	PC 鋼より線・ 定着具含ま ず
コンクリート防護柵 B2	短寸ブロック L=3.440m	基	408,000	
コンクリート防護柵 B2	中間定着ブロック L=4.990m	基	429,000	
コンクリート防護柵 B2	端部定着ブロック L=4.990m	基	422,000	

名称	規格・仕様	単位	価格	備考
コンクリート防護柵 B2	伸縮 A ブロック L=4.990m	基	447,000	PC 鋼より線・ 定着具含ま ず
コンクリート防護柵 B2	伸縮 B ブロック L=4.990m	基	447,000	
アスファルト乳剤	PKM-T-Q(日本アスファルト乳剤協会規格)	L	266	

2. 間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	
		補正あり【市街地（D I D 地区）】	
		補正なし	
	4 週 8 休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地（D I D 地区）		
	市街地（D I D 地区）以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3. 適用年月等

項目	内容
物価資料等適用年月	2024 年 12 月
土木工事等単価ファイル適用年月	2024 年 10 月
土木工事積算基準適用年月	2024 年 7 月