

東北自動車道  
仙台管内のり面補修工事

数量明細表

令和 6年 8月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
仙台管理事務所

# 数量明細書

( 1 / 3 )

工 事 名 ) 東北自動車道 仙台管内のり面補修工事

事 務 所 名 ) 仙台管理事務所

項目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	項目番号	2 - ( 4 )	2 - ( 5 )	4 - (22)	5 - ( 1 )	5 - ( 7 )	15 - ( 1 )	15 - ( 5 )	18 - ( 4 )	18 - (17)		
	区分	捨土掘削	盛土工	かご枠工	用排水溝	地下排水工	防護柵	立入防止柵	縁石工	構造物等取壊し工		
		土砂 A	盛土工 A	2. 0m・0. 5 m・1. 2m(5 段)	PuL・1. 00・ 1. 00(F)	Du-Pφ0. 10	Gr-A-4E	一般型非積 雪地用	アスファルト 縁石 As-C (12)	コンクリート 構造物取壊 し(Type A)	コンクリート 構造物取壊 し(Type B)	アスファルト 舗装版取壊 し(Type A)
	単位	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m	m	m	m	m	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>
東北道 富谷地区												
		734.8	806.8	43.0	45.6	45.7	31.0	51.0	31.0	13.9	34.2	16.7
合計												
		734.8	806.8	43.0	45.6	45.7	31.0	51.0	31.0	13.9	34.2	16.7
設計数量												
		735	807	43	46	46	31	51	31	14	34	17

# 数量明細書

( 2 / 3 )

工 事 名 ) 東北自動車道 仙台管内のり面補修工事

事 務 所 名 ) 仙台管理事務所

項目名称		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	項目番号	19 - ( 1 )	19 - ( 2 )		特 - ( 1 )	特 - ( 2 )			特 - ( 3 )	特 - ( 4 )		特 - ( 5 )	
	区分	交通規制工	交通保安要員		地盤改良工	撤去工			H鋼撤去工	仮設防護柵工		交通規制材工	
		車線規制 I × 1 × O	交通監視員A 1	交通誘導警 備員B1	A	防護柵Gr- A-4E	立入防止柵A	アスファルト 縁石	A	A(設置・撤 去)	A(存置)	A(設置・撤 去)	A(存置)
	単位	回	人・日	人・日	m <sup>2</sup>	m	m	m	箇所	m	m・日	式	式・日
東北道 富谷地区													
		7.0	14.0	106.0	184.7	31.0	51.0	31.0	29.0	96.0	11,904.0	1.0	124.0
合計													
		7.0	14.0	106.0	184.7	31.0	51.0	31.0	29.0	96.0	11,904.0	1.0	124.0
設計数量													
		7	14	106	185	31	51	31	29	96	11,904	1	124

# 数量明細書

$$(3 \text{ } / \text{ } 3)$$

工 事 名 ) 東北自動車道 仙台管内のり面補修工事

事務所名) 仙台管理事務所

項目名称		24	26	27								
	項目番号	特－( 6)	18－(18)	特－( 7)								
	区分	率計上工事に関する事項	六価クロム溶出試験	路上作業安全講習								
			六価クロム溶出試験 A									
	単位	式	検体	回								
東北道 富谷地区												
		1.0	1.0	1.0								
合計												
		1.0	1.0	1.0								
設計数量												
		1	1	1								