

# 東北自動車道 仙台管内のり面補修工事

## 割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和6年8月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
仙台管理事務所

## 割掛対象表参考内訳書

### 【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮設材等運搬費	仮設材等（仮橋、鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬に要する費用をいう。	運搬距離12.6km（基地～現場）  覆工板（リース品）－重量 約 23 t  H形鋼（リース品）－重量 約 10 t  敷鉄板（リース品）－重量 約 10 t	

### 【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用道路費	新設（改良を含む）する工事用道路に要する費用をいう。	覆工板（リース品）A=105.0㎡ 6ヵ月  H形鋼（リース品）20本 6ヵ月  敷鉄板（リース品）A=57.9㎡ 6ヵ月	○

### 【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
のり面仕上げ費	共通仕様書2－6－5（8）及び2－7－5－（6）に規定する作業に要する費用をいう。	盛土部のり面仕上げ(1：1.8) ー約434.5㎡	
河川・水路の締切、迂回費	工事の施工に伴って、支障となる河川・水路等を締切り・迂回する仮設物に要する費用をいう。	大型土のう（1.0×1.0）締切りー2袋  水中ポンプ（出力3.7KW）ー1台、使用期間13日	○