

首都圏中央連絡自動車道 坂東 I C～牛久阿見 I C間造園工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 坂東 I C～牛久阿見 I C間造園工事

2. 路線名 一般国道 4 6 8 号 (首都圏中央連絡自動車道)

3. 工事箇所 (自) 茨城県 坂東市 富田 (STA 176+92.00 )  
(至) 茨城県 稲敷郡 阿見町 小池 (STA 76+57.52 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

植樹工 (高木) 1,739本

植樹工 (中木) 949本

植樹工 (低木) 4,122株

植樹工 (苗木) 257本

5. 期 間 自 令和 6年 11月 8日 ～ 至 令和 8年 4月 1日 (510日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 坂東 I C～牛久阿見 I C 間造園工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
のり面工	式	1	3,792,336	
植生工	式	1	3,792,336	薬剤散布A
造園工	式	1	66,101,889	92,496 m2
植栽基盤整備工	式	1	14,086,303	基盤改良工
			3,943 m <sup>2</sup>	B
				その他
			261 m <sup>2</sup>	
植樹工	式	1	24,502,342	植樹工_本
			2,945 本	2,945 本
			4,122 株	4,122 株
支柱工	式	1	6,636,654	支柱工_組
			44 組	富士型支柱
			1,695 組	竹三本支柱
			130 m	支柱工_m
				布掛支柱
				竹一本支柱
				2,815 組
				1,076 組
				130 m
マルチング工	式	1	2,615,360	シートマルチング_m <sup>2</sup>
			2,061 m <sup>2</sup>	ロール
				シートマルチング_箇所
			257 箇所	マット
				257 箇所
その他造園工	式	1	18,261,230	クズ登はん防止ネット
				1,105 m
雑工	式	1	54,182,233	
コンクリートシール工	式	1	52,748,865	防草シート
				12,185 m2
構造物等取壊し工	式	1	1,433,368	防草シート撤去
				4,631 m2
				防草シート処分
				14 m3
目的物工事費 計	式	1	124,076,458	
直接工事費 計	式	1	124,076,458	
共通仮設費	式	1	10,482,000	
率計上分	式	1	10,482,000	
現場管理費	式	1	26,521,000	
間接工事費 計	式	1	37,003,000	
工事原価	式	1	161,079,458	
一般管理費等	式	1	25,940,542	
工事価格	式	1	187,020,000	