

質問書に対する回答②

件名) 常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	参考見積書対象 図面番号23,76/165	仮設剛性防護柵 (SC種) はコンクリート製、鋼製のどちらでしょうか、また、どちらとも使用してよろしいでしょうか、ご教授願います。	剛性防護柵ですのでコンクリート製です。
2	参考見積書対象 図面番号151/165	割掛対象表参考内訳書 吊足場工費(防護型側面)には床面積は記載されていますが、内部足場の空m3を開示願います。	想定している数量は吊足場の床面積のみです。
3	参考見積書対象 割掛対象表参考内訳書 工事用機械分解組立費	床版架設機10tは運搬費のみで、分解組立費は含まれてないのでしょうか、ご教授願います。	工事用機械分解組立費ですので、分解組立費を要するものと想定しています。
4	参考見積書対象 割掛対象表参考内訳書 吊足場工費(防護型側面)	橋面からの施工と記載されていますが、橋面から届かない場合、高架下から施工は可能でしょうか、可能な場合は設計変更の対象でしょうか、ご教授願います。	高架下からの施工は想定していませんが、橋面からの施工は指定するものではありませんので、可能であれば高架下からの施工としても構いません。吊足場の施工方法は任意となりますので、設計変更の対象にはなりません。
5	参考見積書対象 割掛対象表参考内訳書 吊足場工費(防護型側面)	主要地方道 日立山方線等上は昼間施工は可能でしょうか、その場合、日立山方線の通行止めを想定しているのでしょうか、ご教授願います。	昼間施工可能です。 道路の規制は想定していません。
6	貸出用電子媒体品 (設計成果品)	設計成果品について、伸縮装置の数量計算書を受領しましたがP4部の伸縮装置について数量計算書がございません。今回の施工範囲に含まれると思われたいは開示いただくことは可能でしょうか。	P4部の伸縮装置についてP2部を参考にお考えください。