

質問書に対する回答⑧

件名) 常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	参考図_率計上項目 P3 図面番号1 成分調査工	率計上項目の数量総括表において、成分調査工とありますが何の成分を調査するのでしょうか。ご教示願います。	塗膜成分調査を想定しています。
2	数量計算書 仮設鋼床版工 P398	仮設鋼床版工のType-G1・Type-G2の数量について、幅比率と按分比率の数値が異なっています。鋼床版の数量は幅比率の値で算出する必要があるのではないのでしょうか。ご確認ください。 また、幅比率で数量を算出した場合、金抜設計書との数量が異なってくるのですが、どの数量を使用し積算を行えばよいか、ご教示願います。	設計図書に示す数量でお考えください。
3	特記仕様書 26-7-3 施工 設計図 図面番号：45, 94, 135 伸縮装置 鉄筋	伸縮装置の鉄筋について、特記仕様書では「鉄筋A及び鉄筋Bに準ずるものとする」、設計図では「鉄筋はエポキシ樹脂塗装とする」と記載があります。この場合、伸縮装置周りの鉄筋は普通鉄筋かエポキシ樹脂塗装鉄筋のどちらになるのでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書26-7-2 伸縮装置の種別に記載のとおりです。
4	金抜設計書 単価表 特一(6) 仮設桁工 仮設床版ブラケット工	工場製作した仮設床版ブラケットを現場に運搬し、架設・撤去する際に使用する揚重機は、ラフタークレーンを想定されていますか。クレーン装置付きトラック4 t積2.9 t吊を想定されていますか。それ以外でしょうか。揚重機の仕様・規格をご教示下さい。	16 t ラフタークレーンを想定しています。
5	金抜設計書 単価表 特一(6) 仮設桁工 仮設床版ブラケット工	工場製作した仮設床版ブラケットを現場に運搬し、架設・撤去する際の労務費の内訳をご教示下さい。	労務費の内訳は提示いたしません。 貴社の施工計画に基づきお考えください。
6	金抜設計書 単価表 特一(6) 仮設桁工 仮設縦桁工	工場製作した仮設縦桁を現場に運搬し、架設・撤去する際に使用する揚重機は、ラフタークレーンを想定されていますか。クレーン装置付きトラック4 t積2.9 t吊を想定されていますか。それ以外でしょうか。揚重機の仕様・規格をご教示下さい。	16 t ラフタークレーンを想定しています。
7	金抜設計書 単価表 特一(6) 仮設桁工 仮設縦桁工	工場製作した仮設縦桁を現場に運搬し、架設・撤去する際の労務費の内訳をご教示下さい。	労務費の内訳は提示いたしません。 貴社の施工計画に基づきお考えください。