

質問書に対する回答 4 6

件名) 常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	仮設桁工 特記仕様書 26-18	部材取付に先立ち、取付位置の「芯出し調整工」が必要と考えますが、当該単価項目に計上されているとの理解でよろしいですか。	芯出し調整工が必要な場合は、その費用は当該契約単価に含めてください。 なお、当社の計画としては芯出し調整工は必要と想定しています。
2	仮設桁工_仮設床版フラット工 特記仕様書26-18-3	「高力ボルトでの塞ぎ」の作業内容は、本締め、ピンテール処理との理解でよろしいでしょうか。	「高力ボルトでの塞ぎ」について、高力ボルトの本締め、ピンテール処理を行うものとお考えください。
3	仮設桁工_仮設縦桁工 特記仕様書26-18-3	「高力ボルトでの塞ぎ」の作業内容は、本締め、ピンテール処理との理解でよろしいでしょうか。	「高力ボルトでの塞ぎ」について、高力ボルトの本締め、ピンテール処理を行うものとお考えください。