

件名) 常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書	特記仕様書 26-3 構造用コンクリート 26-3-2 材料 (1) において、「なお、膨張率試験に要する費用は関連項目の単価単価に含まれるものとし、」とありますが、単価表項目番号8-(1) コンクリートA1-4 (A), P6-5 (A), P6-5 (B) にはそれぞれ膨張率試験に要する費用を別途計上されているのでしょうか。	契約単価に含まれるものとお考えください。
2	単価表	単価表項目番号8-(3) 鉄筋B1 (E), B2 (E) において、計上されている機械式継の規格(ねじ節鉄筋継手, ネジ節異形棒鋼用継手, 摩擦圧接ネジ継手, スリーブ圧着ネジ継手など)をご教示ください。	継手の指定はございませんので、設計図面より必要な費用を計上願います。
3	単価表	単価表項目番号9-(2) PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8) において、PC鋼材設置・緊張の歩掛はNEXCO土木工事積算基準、橋梁架設工事の積算など何を適用されているのでしょうか。また、緊張は片締めを想定されているのでしょうか。 ジョイントシースの材料費は別途計上されているのでしょうか。 定着部箱抜き用無収縮モルタルの材料費は別途計上されているのでしょうか。	NEXCO土木工事積算基準の適用を想定しています。 緊張は片締めを想定しています。 特記仕様書に記載のとおり、本単価項目の施工に必要な費用は全て計上されているものとお考えください。
4	単価表	単価表項目番号特-(6) 仮設桁工 仮設床版ブラケット工の材料は、桁等の製作費の対象ではないと考えてよろしいのでしょうか。	そのとおり想定しています。
5	特記仕様書	特記仕様書 26-12 交通保安要員 26-12-1 種別及び配置 (1) において、配置時間が10:00~18:00, 9:00~17:00となっていますが、単価表項目番号19-(2) 交通保安要員 交通監視員Aにおける労務単価は、NEXCO土木工事積算基準 第4編 2-4 労務費の補正 に示されるような補正をされているのでしょうか。	労務補正は不要と想定しています。
6	単価表	単価表項目番号13-(9), 13-(14) オーバーレイ工 B1 (t=4cm), レベリング工 Aにおいて、アスファルトフィニッシャの施工能力算定の際の舗設幅は何mを想定されているのでしょうか。	設計図面よりお考えください。