

質問書に対する回答⑬

件名) 常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書26-10-1 設計図1/165数量総括表	コンクリート構造物取壊し (Type D) の摘要欄にはP2橋脚及びP4橋脚の記載がありますが数量総括表には数量の記載がありません。P2、P4橋脚も施工部分がありましたら数量をご教示願います。	コンクリート構造物取壊し (Type D) の施工対象にP2、P4橋脚は含まれません。上記については後日交付図書を訂正いたします。
2	割り掛け対照表参考内訳書 工事用機械分解組立費	床版取替機10tの分解・組立、輸送費について 12月～3月までの雪氷期間は一度返却と考えてよろしいでしょうか。 その場合、2パーティでの施工ですので、組立・解体、輸送は2台×2回=4回ではないでしょうか (県庁～現場)	参考内訳書に示すとおり想定していますが、当該割掛項目は見積対象であり、参考見積書作成時には内訳書の内容に関わらず必要な費用を計上してください。
3	割り掛け対照表参考内訳書 工事用機械分解組立費	床版取替機の場内移動費について 2パーティでの施工ですので、場内移動は2台×6回=12回ではないでしょうか (現場～資材置き場)	参考内訳書に示すとおり想定していますが、当該割掛項目は見積対象であり、参考見積書作成時には内訳書の内容に関わらず必要な費用を計上してください。
4	割掛対象表、割掛対象参考内訳書 「工事用機械分解組立費」	参考見積対象の単価項目に紐づく割掛対象工事の費用は、数量内訳 (参考) の数量か請負者が施工上必要となる数量のどちらで計上すればよろしいですか。	施工上必要となる数量で計上願います。
5	特記仕様書26-19-10 設計図23/165、76/165仮設鋼床版配置図	単価項目「特-(7) 仮設鋼床版工」に含まれる仮設剛性防護柵の設置、撤去、処分の記載はありますが、材料費の記載が見当たりません。材料費は当該単価項目に計上するのか、参考見積範囲外のどちらでしょうか。	材料費は当該単価項目に計上してください。
6	特記仕様書26-19-6 (2) 1) 仮設鋼床版 塗装	塗装系：さび止め塗装：一般さび止めJIS K 5621の記載がありますが、仮設鋼床版の塗装は、表に記載されている無機ジンクリッチペイント (P-05)、有機ジンクリッチペイント (P-06) と考えてよろしいですか	JIS K 5621の記載は誤りとなりますので、仮設鋼床版の塗装は、表に記載されている無機ジンクリッチペイント (P-05)、有機ジンクリッチペイント (P-06) とお考えください。上記については後日交付図書を訂正いたします。