

質問書に対する回答⑩

件名) 常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P. 37 26-19 仮設鋼床版工	仮設剛性防護柵について、設計図にSC種と記載がありますが、コンクリート製防護柵と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりお考えください。
2	特記仕様書 P. 41 26-22 詳細設計	26-22-8 支払にて本設計を完成するために必要な費用で諸経費を含めたすべての費用を含むものとする記載があります。元請の一般管理費については詳細設計に含むのでしょうか。それとも諸経費①にて計上するのでしょうか。	詳細設計の施工に必要な元請の一般管理費についても詳細設計の契約単価に含むものとお考えください。
3	割掛対象参考内訳書 工事用機械分解組立費	数量内訳(参考)に県庁～現場 運搬台数 5台、現場～資材置場 運搬台数 11台(現場内移動)となっています。運搬台数とは床版取替機の運搬に使用するトラックの台数をさしているのでしょうか。それとも床版取替機の台数をさしているのでしょうか。	運搬する床版取替機の台数として割掛対象参考内訳書に示すとおり想定していますが、当該割掛項目は見積対象であり、参考見積書作成時には割掛対象参考内訳書の内容に関わらず必要な費用を計上してください。
4	割掛対象参考内訳書 工事用機械分解組立費	上記質問に関して、運搬台数 5台、現場～資材置場 運搬台数 11台(現場内移動)について、概算工程表を確認したところ8カ所施工区間があり、各所に床版取替機を運搬すると、数量内訳の数量と合致しないと思われる。運搬台数の詳しい内訳をご教示ください。	割掛対象参考内訳書に示すとおり想定していますが、当該割掛項目は見積対象であり、参考見積書作成時には割掛対象参考内訳書の内容に関わらず必要な費用を計上してください。