

質問に対する回答書について

工事名) 秋田自動車道 横手川橋 (PC上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質問	回答
1	<p>設計図 新町橋 56/88 および 59/88 伸縮装置詳細図 標準断面図に樹脂被覆型すべり止めの表記がありますが、横手川橋の設計図 93/133 には記載がありません。図面通りの対応でよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>そのとおりです。</p>
2	<p>新町橋の横梁製作において支承上部のアンカバーおよびソールプレートを横梁コンクリート内に埋め込む構造です。(設計図 新町橋 30/88、32/88) 支承部材のマル2ソールプレートおよびマル6アンカバーの部材を支承製造工場から横梁製造工場へ支承上部を分割して運搬することになります。(設計図 新町橋 54/88、55/88) 通常の工程にはない支承の分割、運搬、現場での組立に掛かる費用は計上して頂けるのでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>そのとおりです。交付図書の一部に誤りがありましたので後日訂正いたします。</p>