

質問書に対する回答 2 4

件名) 関越自動車道 入間川橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	質問に対する回答13	PC鋼材の質問に対する回答はPC鋼材について、プレグラウトの材料を想定しておりますと回答がございましたが、設計図 34, 37, 89, 92, 140, 143, 147, 149, 152, 155, 194, 197, 199, 202, 204, 207, 210, 251, 254, 257, 260, 262, 301, 304, 307, 309, 349, 352, 355, 358, 360, 363, 405, 408, 410, 413, 415/447ではポリエチレン系樹脂被覆のPC鋼材SWPR19L 1S21.8と記載されています。設計図通りのポリエチレン系樹脂被覆のPC鋼材でよろしいでしょうか、ご教示願います。	そのとおりです。
2	質問に対する回答18 番号4	既設部材撤去の処分費はどの項目で計上すればよろしいでしょうかの質問に対する回答は仮設拡幅鋼床版設置工設置（夜）に計上してくださいと回答がございましたが、既設部材撤去とは既設縦桁撤去のことを示すのであれば、特記仕様書P30の床版取替Aの項目の中の縦桁撤去工 縦桁撤去工Aに含まれるのではないのでしょうか、また違う部材であれば、その部材をご教示願います。	撤去工の契約項目がある部材の処分費は該当する契約項目の契約単価に計上してください。 それ以外で施工に伴い既設部材の撤去が必要な場合は該当する契約項目の契約単価に計上してください。
3	特記仕様書P. 29 【9】プレキャストPC床版輸送工	特記仕様書P28のプレキャストPC床版製作工の定義ではプレキャストPC床版の製作・運搬を行うことと記載されておりますが、運搬とは製作工場から床版の仮置場までのことでしょうか。またプレキャストPC床版輸送工とは床版の仮置場から床版架設箇所までの輸送のことでしょうか、ご教示願います。	プレキャストPC床版製作工における運搬については、工場内での運搬とお考え下さい。 プレキャストPC床版輸送工とは、工場から架設箇所までの運搬とお考え下さい。