

横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事

2. 路線名 横浜新道 (国道 1 号区間)
横浜新道 (国道 1 6 号区間)
横浜横須賀道路

3. 工事箇所 (自) 横浜市 保土ヶ谷区 峰沢町 [保土ヶ谷 I C (K P 0 . 6)]
(至) 横浜市 戸塚区 川上町 [川上 I C (K P 7 . 4)]

(自) 横浜市 保土ヶ谷区 藤塚町 [新保土ヶ谷 I C (K P 0 . 0)]
(至) 横浜市 保土ヶ谷区 狩場町 [狩場 I C (K P 1 . 6)]

(自) 横浜市 保土ヶ谷区 狩場町 [狩場 I C (K P 1 . 6)]
(至) 横浜市 港南区 日野中央 [日野 I C (K P 8 . 9)]

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
塗替塗装

約 3 0 千 m²

5. 期 間 自 令和 6 年 12 月 13 日 ～ 至 令和 9 年 5 月 31 日 (900 日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	68,832	
防護柵改良工	式	1	68,832	ガードレール A 16 m
構造物保全工	式	1	931,290,868	
塗替塗装工	式	1	931,290,868	塗替塗装（一般部） 57,542 m ² 塗替塗装（特殊部） 520 m ² 塗替塗装（箱桁内面） 118 m ² 塗替塗装 5,752 m
雑工	式	1	28,126,278	
その他附帯工	式	1	1,503,902	A 当て板補修 A 1,043 m ² 1箇所
交通規制工	式	1	15,206,770	路肩規制 L×N 17 回 車線規制 L×N×M 20 回 交通規制工 17 回
交通保安要員	式	1	11,415,606	交通監視員 88 人・日 交通誘導警備員B 391 人・日
目的物工事費 計	式	1	959,485,978	
仮設工事費	式	1	222,033,797	
その他	式	1	219,684	有料道路料金費 1 式
準備工事費	式	1	1,616,437	作業ヤード整備費 1 式
仮設備工事費	式	1	219,369,485	足場工費 1 式 吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
雑工事費	式	1	828,191	仮囲い費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,181,519,775	
共通仮設費	式	1	316,758,923	
共通仮設費	式	1	219,715,923	仮設材等運搬費 1 式 その他の共通仮設費 1 式
率計上分	式	1	97,043,000	
現場管理費	式	1	255,906,000	
間接工事費 計	式	1	572,664,923	

積 算 内 訳 書

工 事 名 | 横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	1,754,184,698	
一般管理費等	式	1	191,815,302	
工事価格	式	1	1,946,000,000	