

質問書に対する回答 5

件名) 長野自動車道 五常橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	<p>①設計書(金抜)「2-(6) 構造物掘削特殊部 A、特-(18) 率計上工事に関する事項」 ②特記仕様書「24-4_構造物掘削、24-32_率計上工事に関する事項」 (カ)長野自動車道 五常橋耐震補強検討業務 数量計算書</p>	<p>「第16編 材料計算書240906」P.16「1.6 P1特殊掘削(土留め数量)」に記載の支障物他数量について、「切回し道路舗装、ポリエチレン排水管、敷鉄板、侵入防止柵 撤去・復旧、排水管 撤去・復旧、大型土のう 設置・撤去、小型土のう 設置・撤去」の7項目は、⑧契約参考図書の数量総括表に記載されているものもごございます。上記の7項目は、「率計上工事に関する事項」に該当すると考え、「構造物掘削 特殊部 A」に計上しないものと考えてよろしいでしょうか。「構造物掘削 特殊部 A」に含める項目があるのであれば、ご教示願います。 (構造物掘削は、掘削作業のみの内容と考え、事前の準備工は、率計上工事という考え)</p>	<p>大型土のう 設置・撤去、小型土のう 設置・撤去については、「構造物掘削 特殊部 A」に計上ください。</p>
2			
3			
4			