

質問書に対する回答7

件名) 長野自動車道 五常橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜き設計書 番号102 特- (16) 塗膜除去工A	塗膜除去工に含まれる費用について、塗膜剥離剤による除去の費用及び乾式ブラスト費用が含まれていると考えてよろしいでしょうか。	塗膜除去工には、乾式ブラストによる素地調整は含みません。
2	特記仕様書 55頁 24-25-6 素地調整及び、塗装	制震構造の素地調整程度の種別について、既設上部工部材は1種、4種とありますが 現場塗装記号及び名称はF3、F11、境界部塗装となっております。図面番号140/532 塗分け区分図(その2)現場塗装に素地調整、1種ケレンの明示がありません。1種ケレンはどこで計上すればよろしいでしょうか。	制震ダンパー a (± b) に含みます。
3	特記仕様書 38頁 24-14-4 (6) 素地調整	支取替工の素地調整程度の種別について、既設上部工部材は1種、4種とありますが 現場塗装記号及び名称はF3、F11、境界部塗装となっております。図面番号140/532 塗分け区分図(その2)現場塗装に素地調整、1種ケレンの明示がありません。1種ケレンはどこで計上すればよろしいでしょうか。	支取替工E- a (b) に含みます。
4	特記仕様書 61頁 24-29-3-4 塗装	鋼構造物補強工、補強部材の防錆C-5についての素地調整程度の種別について、既設上部工部材は1種、4種とありますが 現場塗装記号及び名称はF3、F11、境界部塗装となっております。図面番号140/532 塗分け区分図(その2)現場塗装に素地調整、1種ケレンの明示がありません。1種ケレンはどこで計上すればよろしいでしょうか。	特記仕様書24-29-3-4には、素地調整程度の種別に関する記載はありません。