

工事名) 磐越自動車道 黒森山トンネル工事

| 修正箇所 | 正誤区分 | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 数量 明細表 (1) 道路掘 削・軟 岩A1、 軟岩 A2、軟 岩A3、 捨土掘 削・軟 岩A1 | 数量明細表(1) | | | | | | | | | | |
| | 番 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 項 目 番 号 | 2-(2) | | | | 2-(4) | | | | | |
| | 項 目 | 道路掘削 | | | | 捨土掘削 | | | | | |
| | | 土砂A1 | 軟岩A1 | 軟岩A2 | 軟岩A3 | 土砂 A1 | 土砂 A2 | 土砂(表土) A1 | 土砂(表土) A2 | 土砂(表土) A3 | 軟岩 A1 |
| | 単 位 | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| | トンネル工 | | | | | | | | | | |
| | 坑門工 | 10.6 | 141.2 | 323.6 | 263.4 | 120.3 | | 41.9 | 127.6 | | 1,145.2 |
| | 土 工 | | | | | | 107.0 | | | 842.2 | |
| | 函渠工(スノーシート) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | | |
| 合 計 数 量 | 10.6 | 141.2 | 323.6 | 263.4 | 120.3 | 107.0 | 41.9 | 127.6 | 842.2 | 1,145.2 | |
| 契 約 数 量 | 11 | 141 | 324 | 263 | 120 | 107 | 42 | 128 | 842 | 1,145 | |
| 誤 | 数量明細表(1) | | | | | | | | | | |
| | 番 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 項 目 番 号 | 2-(2) | | | | 2-(4) | | | | | |
| | 項 目 | 道路掘削 | | | | 捨土掘削 | | | | | |
| | | 土砂A1 | 軟岩A1 | 軟岩A2 | 軟岩A3 | 土砂 A1 | 土砂 A2 | 土砂(表土) A1 | 土砂(表土) A2 | 土砂(表土) A3 | 軟岩 A1 |
| | 単 位 | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| | トンネル工 | | | | | | | | | | |
| | 坑門工 | 10.6 | 107.9 | 319.3 | 296.8 | 120.3 | | 41.9 | 127.6 | | 913.9 |
| | 土 工 | | | | | | 107.0 | | | 842.2 | |
| | 函渠工(スノーシート) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | | |
| 合 計 数 量 | 10.6 | 107.9 | 319.3 | 296.8 | 120.3 | 107.0 | 41.9 | 127.6 | 842.2 | 913.9 | |
| 契 約 数 量 | 11 | 108 | 319 | 297 | 120 | 107 | 42 | 128 | 842 | 914 | |
| 正 | 数量明細表(1) | | | | | | | | | | |
| | 番 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 項 目 番 号 | 2-(2) | | | | 2-(4) | | | | | |
| | 項 目 | 道路掘削 | | | | 捨土掘削 | | | | | |
| | | 土砂A1 | 軟岩A1 | 軟岩A2 | 軟岩A3 | 土砂 A1 | 土砂 A2 | 土砂(表土) A1 | 土砂(表土) A2 | 土砂(表土) A3 | 軟岩 A1 |
| | 単 位 | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| | トンネル工 | | | | | | | | | | |
| | 坑門工 | 10.6 | 107.9 | 319.3 | 296.8 | 120.3 | | 41.9 | 127.6 | | 913.9 |
| | 土 工 | | | | | | 107.0 | | | 842.2 | |
| | 函渠工(スノーシート) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | | |
| 合 計 数 量 | 10.6 | 107.9 | 319.3 | 296.8 | 120.3 | 107.0 | 41.9 | 127.6 | 842.2 | 913.9 | |
| 契 約 数 量 | 11 | 108 | 319 | 297 | 120 | 107 | 42 | 128 | 842 | 914 | |

工事名) 磐越自動車道 黒森山トンネル工事

| 修正箇所 | | 正誤区分 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 数量 明細表 (2) 基礎材 B、種散 布工 | 誤 | 数量明細表(2) | | | | | | | | | | |
| | | 番 号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 項 目 番 号 | 2-(6) | | | | | | 2-(8) | 4-(3) | 4-(4) | |
| | | 項 目 | 構造物掘削 | | | | | | | 基礎材 | 種散布工 | 種吹付工 |
| | | | 普通部 A1 | 普通部 A2 | 普通部 B1 | 普通部 B2 | 普通部 C1 | 普通部 C2 | 普通部 D | B | | 種吹付 A (人工基材) |
| | | 単 位 | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ² | m ² |
| | | トンネル工 | | | | | | | | | | |
| | | 坑門工 | 65.3 | 422.0 | | | | | | | | 48.3 |
| | | 土 工 | | | 11,191.8 | 12,222.2 | 12,489.6 | 1,253.3 | 20,507.5 | | 8,139.9 | |
| | | 函渠工(スノーシート) | | | | | | | | 732.3 | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 65.3 | 422.0 | 11,191.8 | 12,222.2 | 12,489.6 | 1,253.3 | 20,507.5 | 732.3 | 8,139.9 | 48.3 | | |
| 契約数量 | 65 | 422 | 11,192 | 12,222 | 12,490 | 1,253 | 20,508 | 732 | 8,140 | 48 | | |
| 数量 明細表 (2) | 正 | 数量明細表(2) | | | | | | | | | | |
| | | 番 号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 項 目 番 号 | 2-(6) | | | | | | 2-(8) | 4-(3) | 4-(4) | |
| | | 項 目 | 構造物掘削 | | | | | | | 基礎材 | 種散布工 | 種吹付工 |
| | | | 普通部 A1 | 普通部 A2 | 普通部 B1 | 普通部 B2 | 普通部 C1 | 普通部 C2 | 普通部 D | B | | 種吹付 A (人工基材) |
| | | 単 位 | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ² | m ² |
| | | トンネル工 | | | | | | | | | | |
| | | 坑門工 | 65.3 | 422.0 | | | | | | | 280.2 | 48.3 |
| | | 土 工 | | | 11,191.8 | 12,222.2 | 12,489.6 | 1,253.3 | 20,507.5 | | 8,139.9 | |
| | | 函渠工(スノーシート) | | | | | | | | 732.0 | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 65.3 | 422.0 | 11,191.8 | 12,222.2 | 12,489.6 | 1,253.3 | 20,507.5 | 732.0 | 8,420.1 | 48.3 | | |
| 契約数量 | 65 | 422 | 11,192 | 12,222 | 12,490 | 1,253 | 20,508 | 732 | 8,420 | 48 | | |

修正箇所 正誤区分

数量
明細表
(3)
セメン
トモル
タル吹
付工

数量明細表(3)

| 番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 項目番号 | 4-(9) | 4-(11) | 4-(14) | | | 4-(16) | 4-(17) | | | 4-(17) |
| 項目 | セメントモルタル吹付工 | 吹付のり枠工 | コンクリートブロック積工 | | | 裏込め砕石 | 基礎工 | | | 基礎工 |
| | セメントモルタル吹付 (t=5cm) | | コンクリートブロック積み (練)控35cm | 大型コンクリートブロック積み (練)控70cm | 大型コンクリートブロック積み (練)控110cm | | コンクリート基礎工 A | コンクリート基礎工 A(F) | コンクリート基礎工 B(F) | コンクリート基礎工 C |
| 単位 | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ³ | m | m | m | m |
| トンネル工 | | | | | | | | | | |
| 坑門工 | 11.7 | 23.9 | | 81.4 | 124.2 | 39.9 | | | | 24.0 |
| 土工 | | | 92.5 | | | 35.3 | 0.7 | 15.0 | 10.6 | |
| 函渠工(スノーシェッド) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 11.7 | 23.9 | 92.5 | 81.4 | 124.2 | 75.2 | 0.7 | 15.0 | 10.6 | 24.0 |
| 契約数量 | 12 | 24 | 93 | 81 | 124 | 75 | 1 | 15 | 11 | 24 |

誤

数量明細表(3)

| 番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 項目番号 | 4-(9) | 4-(11) | 4-(14) | | | 4-(16) | 4-(17) | | | 4-(17) |
| 項目 | セメントモルタル吹付工 | 吹付のり枠工 | コンクリートブロック積工 | | | 裏込め砕石 | 基礎工 | | | 基礎工 |
| | セメントモルタル吹付 (t=5cm) | | コンクリートブロック積み (練)控35cm | 大型コンクリートブロック積み (練)控70cm | 大型コンクリートブロック積み (練)控110cm | | コンクリート基礎工 A | コンクリート基礎工 A(F) | コンクリート基礎工 B(F) | コンクリート基礎工 C |
| 単位 | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ³ | m | m | m | m |
| トンネル工 | | | | | | | | | | |
| 坑門工 | 23.9 | 23.9 | | 81.4 | 124.2 | 39.9 | | | | 24.0 |
| 土工 | | | 92.5 | | | 35.3 | 0.7 | 15.0 | 10.6 | |
| 函渠工(スノーシェッド) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 23.9 | 23.9 | 92.5 | 81.4 | 124.2 | 75.2 | 0.7 | 15.0 | 10.6 | 24.0 |
| 契約数量 | 24 | 24 | 93 | 81 | 124 | 75 | 1 | 15 | 11 | 24 |

正

数量
明細表
(4)
切土補
強土工

数量明細表(4)

| 番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|--------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 項目番号 | 4-(17) | 4-(20) | 4-(24) | | 5-(1) | | | | | |
| 項目 | 基礎工 | 切土補強土工 | 補強土壁工 | | 用・排水溝 | | | | | |
| | コンクリート基礎工 D | D22・L=3.0m | ジオテキスタイル補強土壁 | ジオテキスタイル補強土壁撤去 | PuL・0.30・0.30 | PuL・0.45・0.45 | PuL・0.60・0.60 | Bf・0.300・0.200 | Bf・0.350・0.235 | Dv-Bf・0.300・0.200(10) |
| 単位 | m | 本 | m ² | m ² | m | m | m | m | m | m |
| トンネル工 | | 9.0 | | | | | | | | |
| 坑門工 | 14.0 | | | | | 12.8 | | 83.4 | | 31.8 |
| 土工 | | | 119.7 | 119.7 | | 46.7 | | 553.3 | 113.2 | 48.7 |
| 函渠工(スノーシェット) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | 616.4 | | 75.8 | | | |
| 合計数量 | 14.0 | 9.0 | 119.7 | 119.7 | 616.4 | 59.5 | 75.8 | 636.7 | 113.2 | 80.5 |
| 契約数量 | 14 | 9 | 120 | 120 | 616 | 60 | 76 | 637 | 113 | 81 |

誤

数量明細表(4)

| 番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|--------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 項目番号 | 4-(17) | 4-(20) | 4-(24) | | 5-(1) | | | | | |
| 項目 | 基礎工 | 切土補強土工 | 補強土壁工 | | 用・排水溝 | | | | | |
| | コンクリート基礎工 D | D22・L=3.0m | ジオテキスタイル補強土壁 | ジオテキスタイル補強土壁撤去 | PuL・0.30・0.30 | PuL・0.45・0.45 | PuL・0.60・0.60 | Bf・0.300・0.200 | Bf・0.350・0.235 | Dv-Bf・0.300・0.200(10) |
| 単位 | m | 本 | m ² | m ² | m | m | m | m | m | m |
| トンネル工 | | 9.0 | | | | | | | | |
| 坑門工 | 14.0 | | | | | 12.8 | | 83.4 | | 31.8 |
| 土工 | | | 119.7 | 119.7 | | 46.7 | | 553.3 | 113.2 | 48.7 |
| 函渠工(スノーシェット) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | 616.4 | | 75.8 | | | |
| 合計数量 | 14.0 | 9.0 | 119.7 | 119.7 | 616.4 | 59.5 | 75.8 | 636.7 | 113.2 | 80.5 |
| 契約数量 | 14 | 9 | 120 | 120 | 616 | 60 | 76 | 637 | 113 | 81 |

正

修正箇所 正誤区分

数量
明細表
(6)
地下排
水工
Du-Pφ
0.15・
0.50・
0.50、
継目工
I型、
継目工
III型、
コンク
リート
A1-3

数量明細表(6)

| 番号 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|--------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|----------------|----------------|
| 項目番号 | 5-(3) | | | 5-(7) | | | 6-(1) | | 8-(1) | |
| 項目 | 集水ます | | | 地下排水工 | | | 継目工 | | コンクリート | |
| | TypeD | TypeF | TypeL | Du-Pφ0.1 5・0.50・0.5 0 | Du-Pφ0.2 0・0.60・0.6 0 | Du-Pφ0.3 0・0.70・0.7 0 | I型 | III型 | A1-3 | A1-3(A) |
| 単位 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | m | m | m | m | m | m ² | m ² |
| トンネル工 | | | | | | | | | 377.6 | |
| 坑門工 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 土工 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシェット) | | | | 609.9 | | | 636.4 | 279.8 | | 8,706.2 |
| 附帯工 | | | | | 423.3 | 407.1 | | | | |
| 合計数量 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 609.9 | 423.3 | 407.1 | 636.4 | 279.8 | 377.6 | 8,706.2 |
| 契約数量 | 3 | 3 | 1 | 610 | 423 | 407 | 636 | 280 | 378 | 8,706 |

誤

数量明細表(6)

| 番号 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|--------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|----------------|----------------|
| 項目番号 | 5-(3) | | | 5-(7) | | | 6-(1) | | 8-(1) | |
| 項目 | 集水ます | | | 地下排水工 | | | 継目工 | | コンクリート | |
| | TypeD | TypeF | TypeL | Du-Pφ0.1 5・0.50・0.5 0 | Du-Pφ0.2 0・0.60・0.6 0 | Du-Pφ0.3 0・0.70・0.7 0 | I型 | III型 | A1-3 | A1-3(A) |
| 単位 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | m | m | m | m | m | m ² | m ² |
| トンネル工 | | | | | | | | | | |
| 坑門工 | 1.0 | | | 26.2 | | | 44.6 | 24.4 | 380.1 | |
| 土工 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシェット) | | | | 609.9 | | | 636.4 | 279.8 | | 8,706.2 |
| 附帯工 | | | | | 423.3 | 407.1 | | | | |
| 合計数量 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 636.1 | 423.3 | 407.1 | 681.0 | 304.2 | 380.1 | 8,706.2 |
| 契約数量 | 3 | 3 | 1 | 636 | 423 | 407 | 681 | 304 | 380 | 8,706 |

正

修正箇所 正誤区分

数量
明細表
(7)
コンク
リート
02-1、
コンク
リート
D1-1

誤

数量明細表(7)

| 番 号 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 項 目 番 号 | 8-(1) | | | | | | | | | |
| 項 目 | コンクリート | | | | | | | | | |
| | A1-3(B) | C2-1 | C2-1(S) | C2-1(T) | D1-1 | T3-4 (CI-a) | T3-4 (CII-b) | T3-4 (DI-b) | T3-4 (DIIIa) | T3-4 (CII-L) |
| 単 位 | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| トンネル工 | | 99.6 | 27.1 | 12,827.0 | 74.8 | 898.4 | 11,184.9 | 2,644.2 | 701.3 | 2,037.1 |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土工 | | | | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシート) | 5,218.2 | | | | 698.8 | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 5,218.2 | 99.6 | 27.1 | 12,827.0 | 773.6 | 898.4 | 11,184.9 | 2,644.2 | 701.3 | 2,037.1 |
| 契約数量 | 5,218 | 100 | 27 | 12,827 | 774 | 898 | 11,185 | 2,644 | 701 | 2,037 |

正

数量明細表(7)

| 番 号 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 項 目 番 号 | 8-(1) | | | | | | | | | |
| 項 目 | コンクリート | | | | | | | | | |
| | A1-3(B) | C2-1 | C2-1(S) | C2-1(T) | D1-1 | T3-4 (CI-a) | T3-4 (CII-b) | T3-4 (DI-b) | T3-4 (DIIIa) | T3-4 (CII-L) |
| 単 位 | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| トンネル工 | | | 27.1 | 12,827.0 | | 898.4 | 11,184.9 | 2,644.2 | 701.3 | 2,037.1 |
| 坑門工 | | 99.6 | | | 74.8 | | | | | |
| 土工 | | | | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシート) | 5,218.2 | | | | 701.0 | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 5,218.2 | 99.6 | 27.1 | 12,827.0 | 775.8 | 898.4 | 11,184.9 | 2,644.2 | 701.3 | 2,037.1 |
| 契約数量 | 5,218 | 100 | 27 | 12,827 | 776 | 898 | 11,185 | 2,644 | 701 | 2,037 |

数量
明細表
(8)
型わく
C、型
わく
T、型
わく
T(S)、
鉄筋 A

誤

数量明細表(8)

| 番 号 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------|---------|---------|
| 項 目 番 号 | 8-(1) | | | 8-(2) | | | 8-(3) | | | |
| 項 目 | コンクリート | | | 型わく | | | 鉄筋 | | | |
| | T3-4 (CII-S) | C | D | T | T(L) | T(S) | A | A(T) | B | C |
| 単 位 | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | t | t | t | t |
| トンネル工 | 69.7 | 767.6 | | 52,586.7 | 4,992.4 | 403.4 | 31.497 | 53.812 | | |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土 工 | | | | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシェッド) | | 4,554.9 | 95.1 | | | | 1,138.405 | | 542.461 | 253.603 |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 69.7 | 5,322.5 | 95.1 | 52,586.7 | 4,992.4 | 403.4 | 1,169.902 | 53.812 | 542.461 | 253.603 |
| 契約数量 | 70 | 5,323 | 95 | 52,587 | 4,992 | 403 | 1,169.90 | 53.81 | 542.46 | 253.60 |

正

数量明細表(8)

| 番 号 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------|---------|---------|
| 項 目 番 号 | 8-(1) | | | 8-(2) | | | 8-(3) | | | |
| 項 目 | コンクリート | | | 型わく | | | 鉄筋 | | | |
| | T3-4 (CII-S) | C | D | T | T(L) | T(S) | A | A(T) | B | C |
| 単 位 | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | t | t | t | t |
| トンネル工 | 69.7 | | | 52,586.7 | 4,992.4 | 408.2 | | 53.812 | | |
| 坑門工 | | 765.4 | | 316.4 | | | 31.443 | | | |
| 土 工 | | | | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシェッド) | | 4,554.9 | 95.1 | | | | 1,138.405 | | 542.461 | 253.603 |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 69.7 | 5,320.3 | 95.1 | 52,903.1 | 4,992.4 | 408.2 | 1,169.848 | 53.812 | 542.461 | 253.603 |
| 契約数量 | 70 | 5,320 | 95 | 52,903 | 4,992 | 408 | 1,169.85 | 53.81 | 542.46 | 253.60 |

数量
明細表
(10)
ロック
ボルト
A(L=1
.0m)、
A(L=2.
0m)

数量明細表(10)

| 番号 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 項目番号 | 12-(2) | | | | 12-(3) | | | | | |
| 項目 | 吹付けコンクリート工 | | | | ロックボルト工 | | | | | |
| | 吹付けコンクリート A (t=23cm) DⅢa | 吹付けコンクリート A (t=10cm) CⅡ-R | 吹付けコンクリート A (t=13cm) CⅡ-L | 吹付けコンクリート B (t=7cm) CⅡ-S | A(L=1.0m) | A(L=2.0m) | B(L=3.0m) | B(L=4.0m) | C(L=1.0m) | C(L=2.0m) |
| 単位 | m ² | m ² | m ² | m ² | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 |
| トンネル工 | 1,962.2 | 2,623.4 | 2,568.2 | 401.0 | 644.0 | 216.0 | 17,913.0 | 357.0 | 320.0 | 160.0 |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土工 | | | | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシェッド) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 1,962.2 | 2,623.4 | 2,568.2 | 401.0 | 644.0 | 216.0 | 17,913.0 | 357.0 | 320.0 | 160.0 |
| 契約数量 | 1,962 | 2,623 | 2,568 | 401 | 644 | 216 | 17,913 | 357 | 320 | 160 |

誤

数量明細表(10)

| 番号 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 項目番号 | 12-(2) | | | | 12-(3) | | | | | |
| 項目 | 吹付けコンクリート工 | | | | ロックボルト工 | | | | | |
| | 吹付けコンクリート A (t=23cm) DⅢa | 吹付けコンクリート A (t=10cm) CⅡ-R | 吹付けコンクリート A (t=13cm) CⅡ-L | 吹付けコンクリート B (t=7cm) CⅡ-S | A(L=1.0m) | A(L=2.0m) | B(L=3.0m) | B(L=4.0m) | C(L=1.0m) | C(L=2.0m) |
| 単位 | m ² | m ² | m ² | m ² | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 |
| トンネル工 | 1,962.2 | 2,623.4 | 2,568.2 | 401.0 | 156.0 | 104.0 | 17,913.0 | 357.0 | 320.0 | 160.0 |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土工 | | | | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシェッド) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 1,962.2 | 2,623.4 | 2,568.2 | 401.0 | 156.0 | 104.0 | 17,913.0 | 357.0 | 320.0 | 160.0 |
| 契約数量 | 1,962 | 2,623 | 2,568 | 401 | 156 | 104 | 17,913 | 357 | 320 | 160 |

正

数量
明細表
(11)
ずり処
理工
B1(1)
、
B1(2)
、
B2(1)

誤

数量明細表(11)

| 番 号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 項 目 番 号 | 12-(3) | | | 12-(4) | | | | 12-(6) | | |
| 項 目 | ロックボルト工 | | | 鋼アーチ支保工 | | | | ずり処理工 | | |
| | C(L=3.0m) | C(L=4.0m) | F(L=3.0m) | CII-b(H) | DI-b(H) | DIIIa(H) | CII-L(H) | B1(1) | B1(2) | B2(1) |
| 単 位 | 本 | 本 | 本 | 基 | 基 | 基 | 基 | m ² | m ² | m ² |
| トンネル工 | 1,149.0 | 5,848.0 | 1,828.0 | 1,368.0 | 388.0 | 89.0 | 160.0 | 60,766.8 | 17,027.5 | 19,173.8 |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土 工 | | | | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシェッド) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 1,149.0 | 5,848.0 | 1,828.0 | 1,368.0 | 388.0 | 89.0 | 160.0 | 60,766.8 | 17,027.5 | 19,173.8 |
| 契約数量 | 1,149 | 5,848 | 1,828 | 1,368 | 388 | 89 | 160 | 60,767 | 17,028 | 19,174 |

正

数量明細表(11)

| 番 号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 項 目 番 号 | 12-(3) | | | 12-(4) | | | | 12-(6) | | |
| 項 目 | ロックボルト工 | | | 鋼アーチ支保工 | | | | ずり処理工 | | |
| | C(L=3.0m) | C(L=4.0m) | F(L=3.0m) | CII-b(H) | DI-b(H) | DIIIa(H) | CII-L(H) | B1(1) | B1(2) | B2(1) |
| 単 位 | 本 | 本 | 本 | 基 | 基 | 基 | 基 | m ² | m ² | m ² |
| トンネル工 | 1,149.0 | 5,848.0 | 1,828.0 | 1,368.0 | 388.0 | 89.0 | 160.0 | 58,405.1 | 16,337.4 | 19,072.9 |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土 工 | | | | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシェッド) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 1,149.0 | 5,848.0 | 1,828.0 | 1,368.0 | 388.0 | 89.0 | 160.0 | 58,405.1 | 16,337.4 | 19,072.9 |
| 契約数量 | 1,149 | 5,848 | 1,828 | 1,368 | 388 | 89 | 160 | 58,405 | 16,337 | 19,073 |

| 修正箇所 | | 正誤区分 | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 数量 明細表 (12) ずり処 理工 B2(2) 、 B3(1) 、 B3(2) 、 B4(1) 、 B4(2) 、 B5(1) 、 B6(1) 、 B6(2) 、 B7(1) 、 B7(2) | 誤 | 数量明細表(12) | | | | | | | | | | |
| | | 番 号 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| | | 項 目 番 号 | 12-(6) | | | | | | | | | |
| | | | ずり処理工 | | | | | | | | | |
| | | 項 目 | B2(2) | B3(1) | B3(2) | B4(1) | B4(2) | B5(1) | B6(1) | B6(2) | B7(1) | B7(2) |
| | | 単 位 | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| | | トンネル工 | 13,391.0 | 31,347.9 | 18,119.1 | 21,367.2 | 7,834.3 | 4,095.2 | 28,585.0 | 9,193.3 | 6,556.3 | 3,636.5 |
| | | 坑門工 | | | | | | | | | | |
| | | 土 工 | | | | | | | | | | |
| | | 函渠工(スノーシェッド) | | | | | | | | | | |
| | | 附帯工 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 合 計 数 量 | 13,391.0 | 31,347.9 | 18,119.1 | 21,367.2 | 7,834.3 | 4,095.2 | 28,585.0 | 9,193.3 | 6,556.3 | 3,636.5 |
| 契 約 数 量 | 13,391 | 31,348 | 18,119 | 21,367 | 7,834 | 4,095 | 28,585 | 9,193 | 6,556 | 3,637 | | |
| 正 | 正 | 数量明細表(12) | | | | | | | | | | |
| | | 番 号 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| | | 項 目 番 号 | 12-(6) | | | | | | | | | |
| | | | ずり処理工 | | | | | | | | | |
| | | 項 目 | B2(2) | B3(1) | B3(2) | B4(1) | B4(2) | B5(1) | B6(1) | B6(2) | B7(1) | B7(2) |
| | | 単 位 | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| | | トンネル工 | 12,229.9 | 30,358.0 | 17,042.8 | 20,519.8 | 7,692.3 | 3,955.8 | 27,628.0 | 8,645.1 | 6,133.5 | 4,107.5 |
| | | 坑門工 | | | | | | | | | | |
| | | 土 工 | | | | | | | | | | |
| | | 函渠工(スノーシェッド) | | | | | | | | | | |
| | | 附帯工 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 合 計 数 量 | 12,229.9 | 30,358.0 | 17,042.8 | 20,519.8 | 7,692.3 | 3,955.8 | 27,628.0 | 8,645.1 | 6,133.5 | 4,107.5 |
| 契 約 数 量 | 12,230 | 30,358 | 17,043 | 20,520 | 7,692 | 3,956 | 27,628 | 8,645 | 6,134 | 4,108 | | |

数量
明細表
(13)
路盤排
水工
中央排
水工B

数量明細表(13)

| 番 号 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 項 目 番 号 | 12-(7) | 12-(9) | | 12-(11) | 12-(12) | | | 12-(15) | | |
| 項 目 | インバート埋戻し工 | 覆工防水工 | | 裏面排水工 | 路盤排水工 | | | 汚濁水処理工 | | |
| | | A(B) | B(B) | A | 中央排水工B | 横断排水工B | 横断排水工C | 汚濁水処理工 (運転) | 汚濁水処理工 (供用) | 泥土処理工 |
| 単 位 | m ³ | m ² | m ² | m | m | m | m | 日 | 日 | m ³ |
| トンネル工 | 14,224.6 | 54,155.7 | 2,034.1 | 4,906.5 | 2,426.0 | 441.0 | 140.9 | 899.0 | 1,284.0 | 3,667.9 |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土 工 | | | | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシェッド) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 14,224.6 | 54,155.7 | 2,034.1 | 4,906.5 | 2,426.0 | 441.0 | 140.9 | 899.0 | 1,284.0 | 3,667.9 |
| 契約数量 | 14,225 | 54,156 | 2,034 | 4,907 | 2,426 | 441 | 141 | 899 | 1,284 | 3,668 |

誤

数量明細表(13)

| 番 号 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 項 目 番 号 | 12-(7) | 12-(9) | | 12-(11) | 12-(12) | | | 12-(15) | | |
| 項 目 | インバート埋戻し工 | 覆工防水工 | | 裏面排水工 | 路盤排水工 | | | 汚濁水処理工 | | |
| | | A(B) | B(B) | A | 中央排水工B | 横断排水工B | 横断排水工C | 汚濁水処理工 (運転) | 汚濁水処理工 (供用) | 泥土処理工 |
| 単 位 | m ³ | m ² | m ² | m | m | m | m | 日 | 日 | m ³ |
| トンネル工 | 14,224.6 | 54,155.7 | 2,034.1 | 4,906.5 | 2,456.0 | 441.0 | 140.9 | 899.0 | 1,284.0 | 3,667.9 |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土 工 | | | | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシェッド) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 14,224.6 | 54,155.7 | 2,034.1 | 4,906.5 | 2,456.0 | 441.0 | 140.9 | 899.0 | 1,284.0 | 3,667.9 |
| 契約数量 | 14,225 | 54,156 | 2,034 | 4,907 | 2,456 | 441 | 141 | 899 | 1,284 | 3,668 |

正

数量
明細表
(14)
切羽監
視員

数量明細表(14)

| 番 号 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
|--------------|----------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 項 目 番 号 | 12-(15) | | | | | 12-(16) | | | 12-(17) | 15-(1) |
| 項 目 | 汚濁水処理工 | | | | | フリッカ設備工 | | | 切羽監視員 | 防護柵 |
| | 汚濁水処理 設備設置工 | 汚濁水処理 設備撤去工 | 薬剂 A2 | 薬剂 B | 薬剂 C2 | フリッカ設備工 (供用) | フリッカ設備 設置工 | フリッカ設備 撤去工 | | Gr-A- GFPC |
| 単 位 | 式 | 式 | kg | kg | kg | 日 | 式 | 式 | 人・日 | 基 |
| トンネル工 | 1.0 | 1.0 | 120,798.7 | 3,667.1 | 529,141.5 | 1,284.0 | 1.0 | 1.0 | 1,634.0 | |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土 工 | | | | | | | | | | 47.0 |
| 函渠工(スノーシェッド) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 1.0 | 1.0 | 120,798.7 | 3,667.1 | 529,141.5 | 1,284.0 | 1.0 | 1.0 | 1,634.0 | 47.0 |
| 契約数量 | 1 | 1 | 120,799 | 3,667 | 529,142 | 1,284 | 1 | 1 | 1,634 | 47 |

誤

数量明細表(14)

| 番 号 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
|--------------|----------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 項 目 番 号 | 12-(15) | | | | | 12-(16) | | | 12-(17) | 15-(1) |
| 項 目 | 汚濁水処理工 | | | | | フリッカ設備工 | | | 切羽監視員 | 防護柵 |
| | 汚濁水処理 設備設置工 | 汚濁水処理 設備撤去工 | 薬剂 A2 | 薬剂 B | 薬剂 C2 | フリッカ設備工 (供用) | フリッカ設備 設置工 | フリッカ設備 撤去工 | | Gr-A- GFPC |
| 単 位 | 式 | 式 | kg | kg | kg | 日 | 式 | 式 | 人・日 | 基 |
| トンネル工 | 1.0 | 1.0 | 120,798.7 | 3,667.1 | 529,141.5 | 1,284.0 | 1.0 | 1.0 | 1,682.0 | |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土 工 | | | | | | | | | | 47.0 |
| 函渠工(スノーシェッド) | | | | | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 1.0 | 1.0 | 120,798.7 | 3,667.1 | 529,141.5 | 1,284.0 | 1.0 | 1.0 | 1,682.0 | 47.0 |
| 契約数量 | 1 | 1 | 120,799 | 3,667 | 529,142 | 1,284 | 1 | 1 | 1,682 | 47 |

正

数量
明細表
(16)
待避所
設置工
B、地
盤改良
工
固化
材

数量明細表(16)

| 番 号 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
|-------------|----------------|----------------|------|----------------|------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 項 目 番 号 | 特一(4) | 特一(5) | | 特一(6) | | 特一(7) | | 特一(8) | | |
| 項 目 | 工事用道路整備工 | 待避所設置工 | | 待避所撤去復旧工 | | 地盤改良工 | | 軽量盛土工 | | |
| | 撤去A | A | B | A | B | A | 固化材 | A1 | A2 | A3 |
| 単 位 | m ² | m ² | m | m ² | m | m | t | m ³ | m ³ | m ³ |
| トンネル工 | | | | | | | | | | |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土 工 | | 277.3 | 37.5 | 93.8 | 24.0 | | | | | |
| 函渠工(スノーシート) | | | | | | 1,069.5 | 2,926 | 1,098.4 | 77.1 | 25.3 |
| 附帯工 | 1,920.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 1,920.0 | 277.3 | 37.5 | 93.8 | 24.0 | 1,069.5 | 2,926 | 1,098.4 | 77.1 | 25.3 |
| 契約数量 | 1,920 | 277 | 38 | 94 | 24 | 1,070 | 2,93 | 1,098 | 77 | 25 |

誤

数量明細表(16)

| 番 号 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
|-------------|----------------|----------------|------|----------------|------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 項 目 番 号 | 特一(4) | 特一(5) | | 特一(6) | | 特一(7) | | 特一(8) | | |
| 項 目 | 工事用道路整備工 | 待避所設置工 | | 待避所撤去復旧工 | | 地盤改良工 | | 軽量盛土工 | | |
| | 撤去A | A | B | A | B | A | 固化材 | A1 | A2 | A3 |
| 単 位 | m ² | m ² | m | m ² | m | m | t | m ³ | m ³ | m ³ |
| トンネル工 | | | | | | | | | | |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土 工 | | 277.3 | 61.5 | 93.8 | 24.0 | | | | | |
| 函渠工(スノーシート) | | | | | | 1,069.5 | 2,926.0 | 1,098.4 | 77.1 | 25.3 |
| 附帯工 | 1,920.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 1,920.0 | 277.3 | 61.5 | 93.8 | 24.0 | 1,069.5 | 2,926.0 | 1,098.4 | 77.1 | 25.3 |
| 契約数量 | 1,920 | 277 | 62 | 94 | 24 | 1,070 | 2,926 | 1,098 | 77 | 25 |

正

数量
明細表
(18)
誘発目
土工

数量明細表(18)

| 番 号 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
|-------------|---------|--------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 項 目 番 号 | 特-(13) | 特-(14) | 特-(15) | 18-(18) | 特-(16) | | | | | |
| 項 目 | 誘発目土工 | 目隠板工 | 防水シート工 | A | 調査ボーリング工 | | | | | |
| | | 設置工 | | | 先進ボーリング A | 先進ボーリング B | 先進ボーリング C | 先進ボーリング D | 先進ボーリング E | 先進ボーリング F |
| 単 位 | m | m | m ² | 検体 | m | m | m | m | m | m |
| トンネル工 | | | | | 41.0 | 24.0 | 40.0 | 70.0 | 478.0 | 1,489.0 |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土 工 | | 244.0 | | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシート) | 1,200.3 | | 405.9 | 1.0 | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 1,200.3 | 244.0 | 405.9 | 1.0 | 41.0 | 24.0 | 40.0 | 70.0 | 478.0 | 1,489.0 |
| 契約数量 | 1,200 | 244 | 406 | 1 | 41 | 24 | 40 | 70 | 478 | 1,489 |

誤

数量明細表(18)

| 番 号 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
|-------------|--------|--------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 項 目 番 号 | 特-(13) | 特-(14) | 特-(15) | 18-(18) | 特-(16) | | | | | |
| 項 目 | 誘発目土工 | 目隠板工 | 防水シート工 | A | 調査ボーリング工 | | | | | |
| | | 設置工 | | | 先進ボーリング A | 先進ボーリング B | 先進ボーリング C | 先進ボーリング D | 先進ボーリング E | 先進ボーリング F |
| 単 位 | m | m | m ² | 検体 | m | m | m | m | m | m |
| トンネル工 | | | | | 41.0 | 24.0 | 40.0 | 70.0 | 478.0 | 1,489.0 |
| 坑門工 | | | | | | | | | | |
| 土 工 | | 244.0 | | | | | | | | |
| 函渠工(スノーシート) | 600.0 | | 405.9 | 1.0 | | | | | | |
| 附帯工 | | | | | | | | | | |
| 合計数量 | 600.0 | 244.0 | 405.9 | 1.0 | 41.0 | 24.0 | 40.0 | 70.0 | 478.0 | 1,489.0 |
| 契約数量 | 600 | 244 | 406 | 1 | 41 | 24 | 40 | 70 | 478 | 1,489 |

正