

質問に対する回答について
調査等名) 仙台北部道路 利府高架橋はく落対策設計

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	【特記仕様書 P9 2-6 施工計画検討】 工事対象となっている P128 は HWL より高い位置の高水敷にありますが、「河川流量, 施工時水位, 阻害率, 施工時流下能力」の算出が必要となる工種を想定していらっしゃるのでしょうか。ご教示願います。	P128 は現況 HWL より高水敷にありますが、橋脚の RC 巻き立ての施工を想定しており、RC 巻き立て時の河川の仮締切において「河川流量, 施工時水位, 阻害率, 施工時流下能力」の算出が必要となります。
2	【特記仕様書 P9 2-6 施工計画検討】 「護岸の撤去設置が必要」とありますが、仮締切の設計および施工計画は含まれますでしょうか。ご教示願います。	仮締切の設計および施工計画を含むものとしてお考え下さい。