

東北自動車道

小坂地区のり面補修工事

数 量 明 細 表

令和6年11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

			番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
工区	施工箇所	上下 区分	項目番号	4-(10)	4-(19)			4-(20)			4-(21)					4-(23)		5-(1)	
			項目番号	コンクリート吹付工	ふとんかご工			切土補強土工			グラウンドアンカー工					水抜きボーリング工	用排水溝		
				コンクリート吹付 (t=15cm)	1.2m・0.5m ・2.0m・13cm	1.2m・0.5m ・3.0m・13cm	1.2m・0.5m ・4.0m・13cm	D19・L=6.0m	D25・L=5.5m	D25・L=6.5m	グラウンドアンカー A(L=12.5m)	グラウンドアンカー B(L=12.5m)	グラウンドアンカー C(L=13.0m)	グラウンドアンカー D(L=13.5m)	グラウンドアンカー E(L=14.0m)	荷重計設置工 400KN	A	PuL・0.30・0.30	PuL・0.45・0.45
			単位	(㎡)	(枚)	(枚)	(枚)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(個)	(m)	(m)	(m)
1工区	盛土のり面	上り線	第1のり面																12.0
			第2のり面																
			第3のり面																
			第4のり面																
			第5のり面																
			第6のり面																
			第7のり面																
			第8のり面																
			町道(側道)																
			自工区外																
2工区	切土のり面	下り線	切土のり面	688.1	15.0	1.0	2.0	124.0	110.0	408.0								12.0	
			林道																
3工区	切土のり面	下り線	1段目								27.0					4.0	175.0		
			2段目									27.0							
			3段目									3.0	2.0	13.0	9.0	1.0			
			付属物																
	合計			688.1	15.0	1.0	2.0	124.0	110.0	408.0	27.0	30.0	2.0	13.0	9.0	5.0	175.0	12.0	12.0
	設計数量			688	15	1	2	124	110	408	27	30	2	13	9	5	175	12	12

			番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
工区	施工箇所	上下区分	項目番号	5-(1)				15 - (1)	15- (5)		15- (6)	18-(3)	18-(17)		19-(1)		19-(2)	特-(1)	特-(2)	
			項目番号	用排水溝				防護柵	立入防止柵		立入防止柵の出入口	簡易舗装工	構造物等取壊し工		交通規制工		交通保安要員	立入防止柵撤去工	小動物侵入対策工	
				K(1)-PuL・0.45・0.45(10)	K(1)-Bf・0.30・0.20(10)	Dv-Pu・0.30・0.30(10)	Dv-Pu・0.60・0.60(10)	Gr-C-4E	急傾斜型	一般型積雪地用S3(3)	一般型積雪地用S3(3)	切込砂利路盤工(t=10cm)	コンクリート構造物取壊し(TypeA)	コンクリート構造物取壊し(TypeB)	車線規制I×1×0	車線規制(昼夜連続)Ⅱ×1×0×199	交通監視員A	B1	小動物侵入対策工	
			単位	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(箇所)	(㎡)	(m3)	(m3)	(回)	(回)	(人・日)	(m)	(m)
1工区	盛土のり面	上り線	第1のり面					64.2		64.5			2.9	1.0					64.5	
			第2のり面	31.0		2.1							4.9	2.4						
			第3のり面		15.6								2.7	0.5						
			第4のり面		11.1	4.2							2.3	0.9						
			第5のり面		3.4		6.0						5.6	0.7						
			第6のり面		1.6								0.3	0.1						
			第7のり面		2.8								0.5	0.1						
			第8のり面																	
			町道(側道)									2,100.0								
			自工区外																	
2工区	切土のり面	下り線	切土のり面						153.4	300.8	1.0			1.2	23.0		23.0	142.0	454.2	
			林道									2,475.0								
3工区	切土のり面	下り線	1段目												1.0	200.0				
			2段目																	
			3段目																	
			付属物																	
	合計			31.0	34.5	6.3	6.0	64.2	153.4	365.3	1.0	4,575.0	19.2	6.9	23.0	1.0	223.0	142.0	518.7	
	設計数量			31	35	6	6	64	153	365	1	4,575	19	7	23	1	223	142	519	

				番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
工区	施工箇所	上下区分	項目番号	特-(3)				特-(4)	特-(5)	特-(6)	特-(7)	特-(8)					特-(9)	特-(10)	
			項目番号	のり面検査路工				のり面堆積物撤去工	集水ます補修工	立木伐採工	防草シート工	撤去工					仮設防護柵工	路上作業安全講習	
				手摺工A-1	手摺工B-1	階段工A	階段工B	土砂	集水ます補修工	立木伐採工	防草シート工	仮排水管 A	仮排水管 B	コンクリートキャンパス	落石防護網	既設アンカー頭部	A	路上作業安全講習	
				単位	(m)	(m)	(m)	(m)	(m3)	(箇所)	(本)	(㎡)	(m)	(m)	(㎡)	(㎡)	(本)	(m)	(回)
1工区	盛土のり面	上り線	第1のり面																
			第2のり面																
			第3のり面	14.4					196.9			83.5		31.0	99.3				
			第4のり面	14.4					248.6	1.0		83.5	28.2	24.0	74.5				
			第5のり面	14.4					63.4			83.5	15.8						
			第6のり面	14.4					13.2			83.5	16.0						
			第7のり面	14.4					58.4			83.5	8.0						
			第8のり面	14.4					80.0			83.5	16.0						
			町道(側道)																
			自工区外								65.0								
2工区	切土のり面	下り線	切土のり面	80.9	47.7	80.9	47.7											1.0	
			林道																
3工区	切土のり面	下り線	1段目																
			2段目																
			3段目																
			付属物												507.8	50.0	80.0		
	合計			167.3	47.7	80.9	47.7	660.5	1.0	65.0	501.0	84.0	55.0	185.9	507.8	50.0	80.0	1.0	
	設計数量			167	48	81	48	661	1	65	501	84	55	186	508	50	80	1	