

東北自動車道 小坂地区のり面補強工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 小坂地区のり面補強工事

2. 道路名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 秋田県鹿角市十和田 (十和田 I C) K P 6 0 2 . 6
(至) 青森県平川市碓ヶ関 (碓ヶ関 I C) K P 6 3 0 . 7

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

コンクリート吹付工	約 6 9 0 m ²
切土補強土工	約 6 4 0 本
グラウンドアンカー工	約 8 0 本
水抜きボーリング工	約 1 8 0 m
用排水溝	約 1 0 0 m
立入防止柵工	約 5 2 0 m
簡易舗装工	約 4 , 6 0 0 m ²
のり面検査路工	約 3 4 0 m
のり面堆積物撤去工	約 6 6 0 m ³

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 900日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	4 - (10)	コンクリート吹付工 コンクリート吹付 (t =15cm)	688	m ²			見積対象
2	4 - (19)	ふとんかご工 1.2m・0.5m・2.0m・13cm	15	枚			
3	4 - (19)	ふとんかご工 1.2m・0.5m・3.0m・13cm	1	枚			
4	4 - (19)	ふとんかご工 1.2m・0.5m・4.0m・13cm	2	枚			
5	4 - (20)	切土補強土工 D19・L=6.0m	124	本			見積対象
6	4 - (20)	切土補強土工 D25・L=5.5m	110	本			見積対象
7	4 - (20)	切土補強土工 D25・L=6.5m	408	本			見積対象
8	4 - (21)	グラウンドアンカー工 グラウンドアンカーA (L=12.5m)	27	本			
9	4 - (21)	グラウンドアンカー工 グラウンドアンカーB (L=12.5m)	30	本			
10	4 - (21)	グラウンドアンカー工 グラウンドアンカーC (L=13.0m)	2	本			
11	4 - (21)	グラウンドアンカー工 グラウンドアンカーD (L=13.5m)	13	本			
12	4 - (21)	グラウンドアンカー工 グラウンドアンカーE (L=14.0m)	9	本			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	4 - (21)	グラウンドアンカー工 荷重計設置工 400KN	5	個			
14	4 - (23)	水抜きボーリング工 A	175	m			
15	5 - (1)	用排水溝 P u L ・ 0.30 ・ 0.30	12	m			
16	5 - (1)	用排水溝 P u L ・ 0.45 ・ 0.45	12	m			
17	5 - (1)	用排水溝 K (1) - P u L ・ 0.45 ・ 0.45 (10)	31	m			
18	5 - (1)	用排水溝 K (1) - B f ・ 0.30 ・ 0.20 (10)	35	m			
19	5 - (1)	用排水溝 D v - P u ・ 0.30 ・ 0.30 (10)	6	m			
20	5 - (1)	用排水溝 D v - P u ・ 0.60 ・ 0.60 (10)	6	m			
21	15 - (1)	防護柵 G r - C - 4 E	64	m			
22	15 - (5)	立入防止柵 急傾斜型	153	m			
23	15 - (5)	立入防止柵 一般型積雪地用 S 3 (3)	365	m			
24	15 - (6)	立入防止柵の出入口 一般型積雪地用 S 3 (3)	1	箇所			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	18 - (3)	簡易舗装工 切込砂利路盤工 (t =10cm)	4,575	m ²			
26	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	19	m ³			
27	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e B)	7	m ³			
28	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I×1×0	23	回			
29	19 - (1)	交通規制工 車線規制 (昼夜連続) II×1×0×199	1	回			
30	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A	223	人・日			
31	特 - (1)	立入防止柵撤去工 B 1	142	m			
32	特 - (2)	小動物侵入対策工 小動物侵入対策工	519	m			
33	特 - (3)	のり面検査路工 手摺工Aー1	167	m			
34	特 - (3)	のり面検査路工 手摺工Bー1	48	m			
35	特 - (3)	のり面検査路工 階段工A	81	m			
36	特 - (3)	のり面検査路工 階段工B	48	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	特 - (4)	のり面堆積物撤去工 土砂	661	m ³			見積対象
38	特 - (5)	集水ます補修工 集水ます補修工	1	箇所			
39	特 - (6)	立木伐採工 立木伐採工	65	本			
40	特 - (7)	防草シート工 防草シート工	501	m ²			
41	特 - (8)	撤去工 仮排水管 A	84	m			
42	特 - (8)	撤去工 仮排水管 B	55	m			
43	特 - (8)	撤去工 コンクリートキャンバス	186	m ²			
44	特 - (8)	撤去工 落石防護網	508	m ²			
45	特 - (8)	撤去工 既設アンカー頭部	50	本			
46	特 - (9)	仮設防護柵工 A	80	m			
		計①					
47		諸経費①	1	式			

單 價 表

[illegible]