

令和 6 年度

東北自動車道 小坂地区のり面補強工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第 1 条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 6 年 11 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮設材運搬費	仮設材等（H型鋼等）の運搬に要する費用をいう。	3工区 運搬距離 135km（基地～現場） H鋼基礎（リース品）－ 重量 約9 t	
アンカー工の多サイクル確認試験費	のり面アンカーの多サイクル確認試験に要する費用をいう。	3工区 多サイクル確認試験 5箇所	
アンカー工の設計確認試験費	のり面アンカーの設計確認試験に要する費用をいう。	3工区 設計確認試験 1箇所	○

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮設モノレール工費 A	コンクリート吹付工及び切土補強土工の施工で使用する資材・機材等の運搬に要する費用をいう。	2工区 140.0m - 約320日（R8年：220日、R9年：100日） モノレール動力車 500kg積/45°	○
仮設モノレール工費 B	のり面堆積物撤去工の施工にて、土砂の運搬に要する費用をいう。	1工区 49.4m - 約90日（R8年） モノレール動力車 2t積/45°	○
水抜きボーリング足場工費	水抜きボーリング工の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	3工区 123.2空m3	○
グラウンドアンカー足場工費 A	グラウンドアンカー工（2段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	3工区 543.7空m3	○
グラウンドアンカー足場工費 B	グラウンドアンカー工（3段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	3工区 641.6空m3	○