

質問に対する回答について
工事名) 常磐自動車道 相馬工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>見積活用項目の帯補強土壁撤去工において、壁面材・補強材・基礎コンクリートを撤去するための掘削・運搬等も見積の対象でしょうか。それともこの掘削は構造物掘削での計上でしょうか。ご教示願います。</p>	<p>構造物掘削の範囲内の掘削・運搬は構造物掘削に計上し、構造物掘削の範囲外における帯補強土壁撤去に伴う掘削は帯補強土壁撤去工に計上願います。</p> <p>なお、帯補強土壁撤去工の見積もり対象には、かさコンクリート・補強材・壁面材・基礎コンクリートの撤去、撤去構造物の積込・運搬・廃材処理、帯補強土壁撤去に伴う掘削・掘削土の埋め戻し、並びに大型土のうの製作・設置・撤去を含みます。</p> <p>施工対象箇所における帯補強土壁撤去に伴う掘削数量は以下の通りとなります。</p> <p>馬藩沢橋 0m³ 信田橋 A1 橋台 0m³ 信田橋 A2 橋台 0m³ かやぐらばし A1 橋台 0m³ かやぐらばし A2 橋台 0m³ 大野台希望の橋 A1 橋台 303.1m³ 大野台希望の橋 A2 橋台 0m³</p> <p>なお、交付図書に上記に関する明示がありませんでしたので公告図書の訂正をいたします。</p>