

令和6年度

東北自動車道 濁川橋塗替塗装工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年11月

東日本高速道路株式会社

東北支社 福島管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮設材等運搬費 (敷鉄板)	作業ヤードの整備に要する敷鉄板の搬入、搬出の費用をいう。	敷鉄板（22mm×1524mm×6096mm） 240.0m ² 福島県庁より山田川橋まで6km	○
工事用機械運搬費	作業ヤードの整備に要する工事用機械の搬入・搬出の費用をいう。	20 t 以上30 t 以下の分解・組み立てを行わない建設機械 福島県庁より山田川橋まで6km	○

【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
ヤード整備工費	作業ヤードの整備、資材の運搬、現況復旧に要する費用をいう。 （土木シート（PPシート）の敷設・撤去、砕石の敷均し・転圧、敷き鉄板の敷設・撤去により休耕田にヤード整備を行う。土木シート、砕石の処分を含む。）	土木シート（PPシート）養生 240.0m ² 砕石敷均し（RC-40） 240.0m ² t=200mm 敷鉄板（22mm×1524mm×6096mm） 240.0m ² 土木シート処分場までの運搬 砕石運搬処分場までの運搬	○

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
吊足場工費 (防護型側面)	橋梁の施工に必要な主体足場及び防護型側面（側面足場に防護が有る構造）の吊足場工に要する費用をいう。	濁川橋 上り線（14.6ヶ月） 橋梁補修用足場工 1,014m ² 濁川橋 下り線（14.8ヶ月） 橋梁補修用足場工 1,014m ² 山田川橋 上り線（14.8ヶ月） 橋梁補修用足場工 886m ² 山田川橋 下り線（13.4ヶ月） 橋梁補修用足場工 767m ² 大森川橋 上り線（8.9ヶ月） 橋梁補修用足場工 468m ² 大森川橋 下り線（8.7ヶ月） 橋梁補修用足場工 468m ²	○

橋梁上部工昇降 足場費	橋梁の吊足場工への昇降に必要な昇降足場に要する費用をいう。	濁川橋 上り線 (14.6ヶ月) 橋梁補修用足場工 16空m ³ 濁川橋 下り線 (14.8ヶ月) 橋梁補修用足場工 16空m ³ 山田川橋 上り線 (14.8ヶ月) 橋梁補修用足場工 18空m ³ 山田川橋 下り線 (13.4ヶ月) 橋梁補修用足場工 18空m ³	○
剥離剤用養生設 備工費	塗膜剥離剤による有害物質を含む既存塗膜の除去工の施工に必要となる、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。	難燃性シート 濁川橋 上り線 2,028m ² (塗膜剥離2回分) 濁川橋 下り線 2,028m ² (塗膜剥離2回分) 山田川橋 上り線 1,772m ² (塗膜剥離2回分) 山田川橋 下り線 1,534m ² (塗膜剥離2回分) 大森川橋 上り線 937m ² (塗膜剥離2回分) 大森川橋 下り線 937m ² (塗膜剥離2回分)	

剥離剤用環境対策資機材費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、クリーンルーム及び負圧集塵機の設置に要する費用、それらのフィルター交換等に要する費用をいう。 ※大森川橋は先に施工を終えた濁川橋の資機材を使用する。	濁川橋 上り線	
		負圧集塵機	2台 (56m3/min)
		真空掃除機	1台
		エアシャワー	1式
		クリーンルーム	1台
		濁川橋 下り線	
		負圧集塵機	2台 (56m3/min)
		真空掃除機	1台
		エアシャワー	1式
		クリーンルーム	1台
		山田川橋 上り線	
		負圧集塵機	2台 (56m3/min)
		真空掃除機	1台
		エアシャワー	1式
		クリーンルーム	1台
		山田川橋 下り線	
		負圧集塵機	2台 (56m3/min)
		真空掃除機	1台
		エアシャワー	1式
		クリーンルーム	1台

		<p><消耗品類></p> <p>濁川橋 上り線 (98日分)</p> <p>負圧集塵機 (56m3/min用 フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 196枚 (2台分)</p> <p>2次フィルター 40枚 (2台分)</p> <p>HEPAフィルター 4枚 (2台分)</p> <p>チャコールフィルター 2枚 (2台分)</p> <p>呼気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>排気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>真空掃除機 (フィルターのみ)</p> <p>プレフィルター 20枚</p> <p>セカンドフィルター 2枚</p> <p>HEPAフィルター 2枚</p> <p>チャコールフィルター 1枚</p> <p>エアシャワー (フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 20枚</p> <p>HEPAフィルター 2枚</p> <p>チャコールフィルター 1枚</p> <p>濁川橋 下り線 (98日分)</p> <p>負圧集塵機 (56m3/min用 フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 196枚 (2台分)</p> <p>2次フィルター 40枚 (2台分)</p> <p>HEPAフィルター 4枚 (2台分)</p> <p>チャコールフィルター 2枚 (2台分)</p> <p>呼気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>排気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>真空掃除機 (フィルターのみ)</p> <p>プレフィルター 20枚</p> <p>セカンドフィルター 2枚</p> <p>HEPAフィルター 2枚</p> <p>チャコールフィルター 1枚</p> <p>エアシャワー (フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 20枚</p> <p>HEPAフィルター 2枚</p> <p>チャコールフィルター 1枚</p>	
--	--	---	--

		<p>山田川橋 上り線 (104日分)</p> <p>負圧集塵機 (56m3/min用 フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 208枚 (2台分)</p> <p>2次フィルター 42枚 (2台分)</p> <p>HEPAフィルター 4枚 (2台分)</p> <p>チャコールフィルター 2枚 (2台分)</p> <p>呼気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>排気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>真空掃除機 (フィルターのみ)</p> <p>プレフィルター 21枚</p> <p>セカンドフィルター 2枚</p> <p>HEPAフィルター 2枚</p> <p>チャコールフィルター 1枚</p> <p>エアシャワー (フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 21枚</p> <p>HEPAフィルター 2枚</p> <p>チャコールフィルター 1枚</p> <p>山田川橋 下り線 (90日分)</p> <p>負圧集塵機 (56m3/min用 フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 180枚 (2台分)</p> <p>2次フィルター 36枚 (2台分)</p> <p>HEPAフィルター 2枚 (2台分)</p> <p>チャコールフィルター 2枚 (2台分)</p> <p>呼気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>排気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>真空掃除機 (フィルターのみ)</p> <p>プレフィルター 18枚</p> <p>セカンドフィルター 1枚</p> <p>HEPAフィルター 1枚</p> <p>チャコールフィルター 1枚</p> <p>エアシャワー (フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 18枚</p> <p>HEPAフィルター 1枚</p> <p>チャコールフィルター 1枚</p>	
--	--	--	--

		<p>大森川橋 上り線 (44日分)</p> <p>負圧集塵機 (56m3/min用 フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 88枚 (2台分)</p> <p>2次フィルター 18枚 (2台分)</p> <p>HEPAフィルター 2枚 (2台分)</p> <p>呼気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>排気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>真空掃除機 (フィルターのみ)</p> <p>プレフィルター 9枚</p> <p>セカンドフィルター 1枚</p> <p>HEPAフィルター 1枚</p> <p>エアシャワー (フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 9枚</p> <p>HEPAフィルター 1枚</p> <p>大森川橋 下り線 (44日分)</p> <p>負圧集塵機 (56m3/min用 フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 88枚 (2台分)</p> <p>2次フィルター 18枚 (2台分)</p> <p>HEPAフィルター 2枚 (2台分)</p> <p>呼気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>排気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>真空掃除機 (フィルターのみ)</p> <p>プレフィルター 9枚</p> <p>セカンドフィルター 1枚</p> <p>HEPAフィルター 1枚</p> <p>エアシャワー (フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 9枚</p> <p>HEPAフィルター 1枚</p>	
--	--	---	--

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)	図面
水洗い費	塗替塗装面に行う塩分及び塵あいなどの水洗いに要する費用をいう。	<p>濁川橋 4,853㎡</p> <p>山田川橋 4,837㎡</p> <p>大森川橋 2,184㎡</p>	