

令和6年度

東北自動車道 原瀬川橋塗替塗装工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年 11月

東日本高速道路株式会社

東北支社 福島管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
吊足場工費 (防護型側面)	橋梁の施工に必要な主体足場及び防護型側面(側面足場に防護が有る構造)の吊足場工に要する費用をいう。	安達太良川橋 上り線 (14.4ヶ月) 橋梁補修用足場工 893㎡ 安達太良川橋 下り線 (14.5ヶ月) 橋梁補修用足場工 878㎡ 原瀬川橋 上り線 (12.1ヶ月) 橋梁補修用足場工 1,018㎡ 原瀬川橋 下り線 (14.1ヶ月) 橋梁補修用足場工 1,278㎡ 油井川橋 上り線 (9ヶ月) 橋梁補修用足場工 481㎡ 油井川橋 下り線 (9ヶ月) 橋梁補修用足場工 481㎡	○
剥離剤用養生設備工費	塗膜剥離剤による有害物質を含む既存塗膜の除去工の施工に必要となる、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。	難燃性シート 安達太良川橋 上り線 1,786㎡(塗膜剥離2回分) 安達太良川橋 下り線 1,756㎡(塗膜剥離2回分) 原瀬川橋 上り線 2,036㎡(塗膜剥離2回分) 原瀬川橋 下り線 2,556㎡(塗膜剥離2回分) 油井川橋 上り線 962㎡(塗膜剥離2回分) 油井川橋 下り線 962㎡(塗膜剥離2回分)	

剥離剤用環境対策資機材費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、クリーンルーム及び負圧集塵機の設置に要する費用、それらのフィルター交換等に要する費用をいう。	安達太良川橋 上り線	
	※油井川橋は先に施工を終えた原瀬川橋の資機材を使用する。	負圧集塵機	5台 (56m3/min)
		真空掃除機	1台
		エアシャワー	1式
		クリーンルーム	1台
		安達太良川橋 下り線	
		負圧集塵機	5台 (56m3/min)
		真空掃除機	1台
		エアシャワー	1式
	クリーンルーム	1台	
原瀬川橋 上り線			
	負圧集塵機	2台 (56m3/min)	
	真空掃除機	1台	
	エアシャワー	1式	
	クリーンルーム	1台	
	原瀬川橋 下り線		
	負圧集塵機	2台 (56m3/min)	
	真空掃除機	1台	
	エアシャワー	1式	
クリーンルーム	1台		
<消耗品類>			
安達太良川橋 上り線 (105日分)			
負圧集塵機 (56m3/min用 フィルターのみ)			
1次フィルター 525枚 (5台分)			
2次フィルター 105枚 (5台分)			
HEPAフィルター 10枚 (5台分)			
呼気用ダクト 5本 (5台分)			
排気用ダクト 5本 (5台分)			
真空掃除機 (フィルターのみ)			
プレフィルター 21枚			
セカンドフィルター 2枚			
HEPAフィルター 2枚			
エアシャワー (フィルターのみ)			
1次フィルター 21枚			
HEPAフィルター 2枚			

		<p>安達太良川橋 下り線 (106日分)</p> <p>負圧集塵機 (56m3/min用 フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 530枚 (5台分)</p> <p>2次フィルター 110枚 (5台分)</p> <p>HEPAフィルター 10枚 (5台分)</p> <p>呼気用ダクト 5本 (5台分)</p> <p>排気用ダクト 5本 (5台分)</p> <p>真空掃除機 (フィルターのみ)</p> <p>プレフィルター 22枚</p> <p>セカンドフィルター 2枚</p> <p>HEPAフィルター 2枚</p> <p>エアシャワー (フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 22枚</p> <p>HEPAフィルター 2枚</p> <p>原瀬川橋 上り線 (73日分)</p> <p>負圧集塵機 (56m3/min用 フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 146枚 (2台分)</p> <p>2次フィルター 30枚 (2台分)</p> <p>HEPAフィルター 2枚 (2台分)</p> <p>呼気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>排気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>真空掃除機 (フィルターのみ)</p> <p>プレフィルター 15枚</p> <p>セカンドフィルター 1枚</p> <p>HEPAフィルター 1枚</p> <p>エアシャワー (フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 15枚</p> <p>HEPAフィルター 1枚</p> <p>原瀬川橋 下り線 (95日分)</p> <p>負圧集塵機 (56m3/min用 フィルターのみ)</p> <p>1次フィルター 190枚 (2台分)</p> <p>2次フィルター 38枚 (2台分)</p> <p>HEPAフィルター 4枚 (2台分)</p> <p>呼気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>排気用ダクト 2本 (2台分)</p> <p>真空掃除機 (フィルターのみ)</p> <p>プレフィルター 19枚</p>	
--	--	---	--

		セカンドフィルター 2枚 HEPAフィルター 2枚 エアシャワー（フィルターのみ） 1次フィルター 19枚 HEPAフィルター 2枚 油井川橋 上り線（44日分） 負圧集塵機（56m3/min用 フィルターのみ） 1次フィルター 88枚（2台分） 2次フィルター 18枚（2台分） HEPAフィルター 2枚（2台分） 呼気用ダクト 2本 （2台分） 排気用ダクト 2本 （2台分） 真空掃除機（フィルターのみ） プレフィルター 9枚 セカンドフィルター 1枚 HEPAフィルター 1枚 エアシャワー（フィルターのみ） 1次フィルター 9枚 HEPAフィルター 1枚 油井川橋 下り線（44日分） 負圧集塵機（56m3/min用 フィルターのみ） 1次フィルター 88枚（2台分） 2次フィルター 18枚（2台分） HEPAフィルター 2枚（2台分） 呼気用ダクト 2本 （2台分） 排気用ダクト 2本 （2台分） 真空掃除機（フィルターのみ） プレフィルター 9枚 セカンドフィルター 1枚 HEPAフィルター 1枚 エアシャワー（フィルターのみ） 1次フィルター 9枚 HEPAフィルター 1枚	
--	--	--	--

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
水洗い費	塗替塗装面に行う塩分及び塵あいなどの水洗いに要する費用をいう。	安達太良川橋 5,232㎡ 原瀬川橋 4,160㎡ 油井川橋 2,160㎡	