

東北自動車道 原瀬川橋塗替塗装工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

福島管理事務所

工 事 概 要

設計書番号 2439302

1. 工事名 東北自動車道 原瀬川橋塗替塗装工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 本宮市 荒井 (本宮 I C) (KP 223.0)
(至) 福島県 福島市 下鳥渡 (福島西 I C) (KP 254.8)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費
工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容
塗替塗装 (一般部) 10,575㎡
塗替塗装 (特殊部) 977㎡
曲面加工 (R面取り) 4,829m
廃塗膜処分 (塗膜剥離剤) 11t
廃塗膜処分 (1種ケレン) 450t

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から1000日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (一般部) c - 3 - (1) w R (A)	614	m ²			
2	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (一般部) c - 3 - (1) w R (H)	1,883	m ²			
3	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (一般部) c - 3 - (1) w R (Y)	314	m ²			
4	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (一般部) c - 3 - (1) w T (A)	4,441	m ²			
5	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (一般部) c - 3 - (1) w T (H)	1,550	m ²			
6	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (一般部) c - 3 - (1) w T (Y)	1,773	m ²			
7	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (特殊部) g - 3 - (1) w R (A)	21	m ²			
8	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (特殊部) g - 3 - (1) w R (H)	461	m ²			
9	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (特殊部) g - 3 - (1) w R (Y)	15	m ²			
10	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (特殊部) g - 3 - (1) w T (A)	156	m ²			
11	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (特殊部) g - 3 - (1) w T (H)	266	m ²			
12	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (特殊部) g - 3 - (1) w T (Y)	58	m ²			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	17 - (2)	塗替塗装 曲面加工 (R 面取り) (A)	2,218	m			
14	17 - (2)	塗替塗装 曲面加工 (R 面取り) (H)	1,426	m			
15	17 - (2)	塗替塗装 曲面加工 (R 面取り) (Y)	1,185	m			
16	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B	1,092	人・日			
17	特 - (1)	廃塗膜処分 塗膜剥離剤 (A)	5	t			
18	特 - (1)	廃塗膜処分 塗膜剥離剤 (H)	4	t			
19	特 - (1)	廃塗膜処分 塗膜剥離剤 (Y)	2	t			
20	特 - (1)	廃塗膜処分 1 種ケレン (A)	204	t			
21	特 - (1)	廃塗膜処分 1 種ケレン (H)	162	t			
22	特 - (1)	廃塗膜処分 1 種ケレン (Y)	84	t			
23	特 - (2)	安全衛生保護具 A	24	個			
24	特 - (2)	安全衛生保護具 B	24	個			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	特 - (2)	安全衛生保護具 C	5,808	個			
26	特 - (2)	安全衛生保護具 D	11,208	着			
27	特 - (2)	安全衛生保護具 E	11,208	双			
28	特 - (2)	安全衛生保護具 F	24	足			
29	特 - (2)	安全衛生保護具 G	11,208	足			
		計①					
30		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					